総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09140-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	B　用地
ファイル名	那須黒羽茂木線（小砂）その５１.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	7,458,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
測量業務価格	6,780,000		
計	6,780,000	678,000	7,458,000

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊用地測量業務＊					X1000
用地測量		1式		3,627,240	Y1G1000
用地測量		1式		3,627,240	Y2G1100
用地測量		1式		3,627,240	Y3G1110
打合せ		1式		164,850	Y4G1112
打合せ（用地測量） 着手・中間・納入（中間１回）	1	業務	164,850	164,850	S5204　0 A=1,B=1 施工　第0-0001号内訳表
公図等の転写		1式		964,885	Y4G1114
用地測量（地積測量図以外の公図等の転写） 耕地・森林	16.94	万ｍ２	56,959	964,885	SH147　0 A=5 施工　第0-0002号内訳表
土地登記簿調査		1式		1,216,461	Y4G1116

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
用地測量（土地の登記記録調査） 耕地・森林	16.94	万ｍ２	71,810	1,216,461	SH153　0 A=5 施工　第0-0003号内訳表
権利者確認調査（当初）		１式		605,223	Y4G1118
用地測量（権利者確認調査）当初 耕地・森林	8.47	万ｍ２	71,455	605,223	SH159　0 A=5 施工　第0-0004号内訳表
公図等転写連続図作成		１式		675,821	Y4G111A
用地測量（公図等転写連続図作成）	16.94	万ｍ２	39,895	675,821	SH162　0 施工　第0-0005号内訳表
人件費等･材料費･機械経費･精度管理費				3,627,240	
＊旅費交通費＊		１式		20,033	Z0003
算定式……20033=3577413*0.0056 対象額……3,577,413 率……0.0056				20,033	
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊		１式		84,000	Z0018

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
算定式……84000=2.3*3577^0.44*1000 対象額……3,577				84,000	
＊その他（積上分）＊		1式		19,994	Z0005
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　４００枚まで	2	冊	3,997	7,994	S2834　0 A=4,B=2,C=9 施工　第0-0006号内訳表
電子複写 Ａ４判、片面	800	枚	15	12,000	S2837　0 A=4,B=1 施工　第0-0007号内訳表
＊＊直接測量費＊＊				3,751,267	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……3034775=3751267 *0.809 対象額……3,751,267 率……0.8090		1式		3,034,775	
＊＊測量業務価格 ＊＊				6,780,000	
＊＊業務価格計＊＊				6,780,000	
消費税相当額 算定式……678000=6780000*0.10 対象額……6,780,000 率……0.1000		1式		678,000	

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊業務委託費＊＊				7,458,000	

打合せ（用地測量）　S5204

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

着手・中間・納入（中間１回）　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	1.50	人	61,000	91,500	RA727　1 内業
測量技師 内業	1.00	人	52,700	52,700	RA732　1 内業
測量技師補 内業	0.50	人	41,300	20,650	RA737　1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		164,850	164,850	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		164,850	164,850	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		164,850	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

用地測量（地積測量図以外の公図等の転写）　SH147

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

耕地・森林　　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 外業	0.300	人	41,300	12,390	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.300	人	37,700	11,310	RA740　1 外業
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742　1 内業
機械経費	1.000	%	55,300	553	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	55,300	1,106	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			56,959	56,959	+00 56959*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		55,300	55,300	E3400 55300*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		55,300	55,300	E3500 55300*1 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		56,959	
A　地域区分	=5	耕地・森林			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（土地の登記記録調査）　SH153

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

耕地・森林　　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 外業	0.300	人	41,300	12,390	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.300	人	37,700	11,310	RA740　1 外業
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.600	人	37,700	22,620	RA742　1 内業
機械経費	0.500	%	71,100	355	#01 （直接人件費）×率
材料費	0.500	%	71,100	355	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			71,810	71,810	+00 71810*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		71,100	71,100	E3400 71100*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		71,100	71,100	E3500 71100*1 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		71,810	
A　地域区分	=5	耕地・森林			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（権利者確認調査）当初　　SH159

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

耕地・森林　　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 外業	0.200	人	41,300	8,260	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.200	人	37,700	7,540	RA740　1 外業
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.700	人	37,700	26,390	RA742　1 内業
機械経費	0.500	%	71,100	355	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			71,455	71,455	+00 71455*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		71,100	71,100	E3400 71100*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		71,100	71,100	E3500 71100*1 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		71,455	
A　地域区分	=5	耕地・森林			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（公図等転写連続図作成）　SH162

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742　1 内業
材料費	1.000	%	39,500	395	#01 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		39,500	39,500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		39,500	39,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		39,895	

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0006号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　４００枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　４００枚まで	1.000	冊	2,800	2,800	T7680
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,997	3,997	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,997	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =9	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ４００枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

Ａ４判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =1	Ａ４判 片面			

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
X1000	＊用地測量業務＊			
Y1G1000	用地測量	1式	3,627,240	
Y2G1100	用地測量	1式	3,627,240	
Y3G1110	用地測量	1式	3,627,240	
Y4G1112	打合せ	1式	164,850	
S5204	打合せ（用地測量） 着手・中間・納入（中間１回）	1 業務	164,850 164,850	A=1,B=1 A=着手・中間・納入,B=中間打合せ回数（回）
Y4G1114	公図等の転写	1式	964,885	
SH147	用地測量（地積測量図以外の公図等の転写） 耕地・森林	16.94 万ｍ２	56,959 964,885	A=5 A=耕地・森林
Y4G1116	土地登記簿調査	1式	1,216,461	
SH153	用地測量（土地の登記記録調査） 耕地・森林	16.94 万ｍ２	71,810 1,216,461	A=5 A=耕地・森林
Y4G1118	権利者確認調査（当初）	1式	605,223	
SH159	用地測量（権利者確認調査）当初 耕地・森林	8.47 万ｍ２	71,455 605,223	A=5 A=耕地・森林
Y4G111A	公図等転写連続図作成	1式	675,821	
SH162	用地測量（公図等転写連続図作成）	16.94 万ｍ２	39,895 675,821	
G0000	＊人件費等･材料費･機械経費･精度管理費＊		3,627,240	
Z0003	＊旅費交通費＊	1式	20,033	対象額……　3,577,413 率……　0.0056
				算定式……20033=3577413*0.0056
Z0018	＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊	1式	84,000	対象額……　3,577 算定式……84000=2.3*3577^0.44*1000

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Z0005	＊その他（積上分）＊	1式	19,994	
S2834	表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下）	2 冊	3,997 7,994	A=4,B=2,C=9 A=チューブファイル（幅１０cm以下）,B=Ａ４判,C=４０
				０枚まで
S2837	電子複写 Ａ４判、片面	800 枚	15 12,000	A=4,B=1 A=Ａ４判,B=片面
G3700	＊＊直接測量費＊＊		3,751,267	
Z0022	＊＊諸経費＊＊	1式	3,034,775	対象額……3,751,267 率……0.8090
				率参照額…3,751,267 算定式……3034775=3751267 *0.809
G4800	＊＊測量業務価格 ＊＊		6,780,000	
G4500	＊＊業務価格計＊＊		6,780,000	
Z0039	消費税相当額	1式	678,000	対象額……6,780,000 率……0.1000
				率参照額…6,780,000 算定式……678000=6780000*0.10
G4900	＊＊業務委託費＊＊		7,458,000	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
S5204	0-0001	打合せ（用地測量） 着手・中間・納入（中間１回）	業務	1	164,850	A=1,B=1
SH147	0-0002	用地測量（地積測量図以外の公図等の転写） 耕地・森林	万ｍ２	1	56,959	A=5
SH153	0-0003	用地測量（土地の登記記録調査） 耕地・森林	万ｍ２	1	71,810	A=5
SH159	0-0004	用地測量（権利者確認調査）当初 耕地・森林	万ｍ２	1	71,455	A=5
SH162	0-0005	用地測量（公図等転写連続図作成）	万ｍ２	1	39,895	
S2834	0-0006	表紙製本費 チューブファイル（幅１０㎝以下） Ａ４　４００枚まで	冊	1	3,997	A=4,B=2,C=9
S2837	0-0007	電子複写 Ａ４判、片面	枚	1	15	A=4,B=1

機労材集計表

項番	単価コード	集計区分	単価値	数量累計	単位	単価名称	規格1
1	RA727	888	61,000	1.5000	人	測量主任技師	内業
2	RA732	888	52,700	1.0000	人	測量技師	内業
3	RA735	888	41,300	11.8580	人	測量技師補	外業
4	RA737	888	41,300	31.8390	人	測量技師補	内業
5	RA740	888	37,700	11.8580	人	測量助手	外業
6	RA742	888	37,700	31.3390	人	測量助手	内業
7	T7650	999	1,197	2.0000	冊	表紙	Ａ４　チューブファイル（幅１０㎝以下）
8	T7680	888	2,800	2.0000	冊	製本費	Ａ４　４００枚まで
9	T7854	888	15	800.0000	枚	電子複写	A4　材料費を含む　片面