総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09181-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	地質調査業務委託　那須烏山御前山線その23.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	7,986,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
地質調査業務費	4,830,000		
解析等調査業務費	2,430,000		
計	7,260,000	726,000	7,986,000

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊調査業務＊＊					X2000
一般調査		1式		688,200	Y1B8000
直接調査費		1式		688,200	Y2B8100
機械ボーリング		1式		308,000	Y3B8110
岩盤ボーリング		1式		238,200	Y4B8112
岩盤ボーリング ボーリング径　φ６６ｍｍ 軟岩	6.0	m	39,700	238,200	SH602　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=6 施工　第0-0001号内訳表
土質ボーリング		1式		69,800	Y4B8121
土質ボーリング ノンコアボーリング　φ６６ｍｍ レキ混じり土砂	2.0	m	34,900	69,800	SH601　0 A=1,B=1,C=3,D=1,E=1,F=6 施工　第0-0002号内訳表
サウンディング及び原位置試験		1式		156,200	Y3B8130

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
標準貫入試験		１式		156,200	Y4B8131
標準貫入試験 軟岩	6	回	20,500	123,000	SH621　0 A=6,B=6 施工　第0-0003号内訳表
標準貫入試験 レキ混じり土砂	2	回	16,600	33,200	SH621　0 A=3,B=6 施工　第0-0004号内訳表
解析等調査		１式		224,000	Y3B8140
解析等調査		１式		224,000	Y4B8141
資料整理とりまとめ（直接調査費分） 土質ボーリング０本 岩盤ボーリング２本	1	業務	112,000	112,000	SH727　0 A=0,B=2 施工　第0-0005号内訳表
断面図等の作成（直接調査費分） 土質ボーリング０本 岩盤ボーリング２本	1	業務	112,000	112,000	SH733　0 A=0,B=2 施工　第0-0006号内訳表
直接経費		１式		4,677	Y1BC000
直接経費		１式		4,677	Y2BC100

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
印刷製本費		1式		4,677	Y3BC110
印刷製本費		1式		4,677	Y4BC111
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　８０枚まで	1	冊	2,297	2,297	S2834　0 A=4,B=2,C=3 施工　第0-0007号内訳表
電子複写 Ａ４判、両面	70	枚	30	2,100	S2837　0 A=4,B=2 施工　第0-0008号内訳表
電子複写 Ａ３判、片面	10	枚	28	280	S2837　0 A=3,B=1 施工　第0-0009号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊				692,877	
＊＊成果品作成費（地質調査業務）＊＊		1式		56,000	Z0018
算定式……56000=4.7*688^0.38*1000 対象額……688		1式		56,000	
＊＊直接調査費＊＊				748,877	

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊運搬費＊＊		１式		1,205,453	Z0001
資機材運搬 クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊	2	日.	19,551	39,102	S2840　0 A=3 施工　第0-0010号内訳表
資機材運搬 クレーン装置付トラック ３～３．５ｔ積　２．９ｔ吊	1	日.	18,541	18,541	S2840　0 A=2 施工　第0-0011号内訳表
モノレール運搬 総運搬距離１００ｍ超～２００ｍ以下 モノレール①	3.0	t	42,500	127,500	SH657　0 A=3 施工　第0-0012号内訳表
モノレール運搬 総運搬距離５０ｍ超～１００ｍ以下 モノレール②	1.9	t	32,900	62,510	SH657　0 A=2 施工　第0-0013号内訳表
モノレール架設・撤去 設置距離５０ｍ超～１００ｍ以下 モノレール①	1	箇所	583,000	583,000	SH660　0 A=2 施工　第0-0014号内訳表
モノレール架設・撤去 設置距離５０ｍ以下 モノレール②	1	箇所	327,000	327,000	SH660　0 A=1 施工　第0-0015号内訳表
モノレール機械器具損料 ５０ｍ超～１００ｍ以下 モノレール①	12	日	2,700	32,400	T7437　0
モノレール機械器具損料 ５０ｍ以下 モノレール②	7	日	2,200	15,400	T7436　0

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊準備費＊＊		１式		432,235	Z0002
準備及び跡片付け	1	業務	332,000	332,000	SH701　0 施工　第0-0016号内訳表
搬入路伐採等	135	m	605	81,675	SH704　0 施工　第0-0017号内訳表
調査孔閉塞	2	箇所	9,280	18,560	SH710　0 施工　第0-0018号内訳表
＊＊仮設費＊＊		１式		346,000	Z0004
足場仮設 傾斜地足場　深度５０ｍ以下 地形傾斜　１５°以上～３０°未満	1	箇所	204,000	204,000	SH681　0 A=3,C=1,E=1 施工　第0-0019号内訳表
足場仮設 平坦地足場　深度５０ｍ以下 高さ０．３ｍ超	1	箇所	142,000	142,000	SH681　0 A=1,B=2,E=1 施工　第0-0020号内訳表
＊＊旅費交通費＊＊		１式		16,025	Z0006
算定式……16025=748877*0.0214 対象額……748,877 率……0.0214		１式		16,025	

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊施工管理費＊＊		1式		5,242	Z0012
＊＊その他＊＊		1式		4,000	Z0014
地盤情報DB検定費	2	本	2,000	4,000	T7474　0
＊＊間接調査費＊＊				2,008,955	
＊＊直接・間接調査費合計＊＊				2,757,832	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……2076647=2757832*0.753 対象額……2,757,832 率……0.7530		1式		2,076,647	
＊＊一般調査業務費＊＊				4,830,000	

＊解析業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊解析業務＊＊					X3000
解析等調査		1式		834,600	Y1C9000
既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング０本 岩盤ボーリング２本	1	業務	124,000	124,000	SH721　0 A=0,B=2 施工　第0-0021号内訳表
資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分） 土質ボーリング０本 岩盤ボーリング２本	1	業務	96,100	96,100	SH724　0 A=0,B=2 施工　第0-0022号内訳表
断面図等の作成（解析等調査業務費分） 土質ボーリング０本 岩盤ボーリング２本	1	業務	94,500	94,500	SH730　0 A=0,B=2 施工　第0-0023号内訳表
総合解析とりまとめ 試験種目　０～３種	1	業務	520,000	520,000	SH736　0 A=0,B=2,C=1 施工　第0-0024号内訳表
打合せ		1式		193,600	Y1CD000
打合せ 着手・中間・納入（中間１回）	1	業務	193,600	193,600	SH991　0 A=1,B=1 施工　第0-0025号内訳表
＊＊直接人件費＊＊				1,028,200	

＊解析業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接原価＊＊				1,028,200	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……555228=1028200*0.54 対象額……1,028,200 率……0.5400		1式		555,228	
＊＊業務原価＊＊				1,583,428	
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……855051=1583428*0.54 対象額……1,583,428 率……0.5400		1式		855,051	
＊＊業務価格＊＊				2,430,000	
＊＊業務価格計＊＊				7,260,000	
消費税・地方消費税額 算定式……726000=7260000*0.10 対象額……7,260,000 率……0.1000		1式		726,000	
＊＊業務費＊＊				7,986,000	

岩盤ボーリング　　SH602

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

ボーリング径　φ６６ｍｍ　　軟岩　　1　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 径６６ｍｍ　軟岩	1.000	ｍ	39,700	39,700	RP102 39700*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		39,700	39,700	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		39,700	39,700	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	ｍ		39,700	
A　ボーリング径 B　土質区分 C　せん孔深度	=1 =1 =1	ボーリング径　φ６６ｍｍ 軟岩 せん孔深度　５０ｍ以下			
D　せん孔方向 E　安全費（交通整理等）区分	=1 =6	鉛直下方 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊ 市場単価補正なし					

施 工 内 訳 表

土質ボーリング　　SH601　　施工　第0-0002号内訳表

ノンコアボーリング　φ６６ｍｍ　　レキ混じり土砂　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 径６６ｍｍ　レキ混じり土砂	1.000	m	34,900	34,900	RP006 34900*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		34,900	34,900	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		34,900	34,900	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	m		34,900	
A　ボーリング種別 B　ボーリング径 C　土質区分	=1 =1 =3	ノンコアボーリング φ６６ｍｍ レキ混じり土砂			
D　せん孔深度 E　せん孔方向 F　安全費（交通整理等）区分	=1 =1 =6	せん孔深度　５０ｍ以下 鉛直下方 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊ 市場単価補正なし					

08-******09181-40　　栃木県　県土整備部

標準貫入試験　　SH621

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

軟岩　　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
標準貫入試験 軟岩	1.000	回	20,500	20,500	RP312
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		20,500	20,500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		20,500	20,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		20,500	
A　土質区分 B　安全費（交通整理等）区分	=6 =6	軟岩 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊					

標準貫入試験　　SH621

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

レキ混じり土砂　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準貫入試験 レキ混じり土砂	1.000	回	16,600	16,600	RP306
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		16,600	16,600	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		16,600	16,600	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		16,600	
A　土質区分 B　安全費（交通整理等）区分	=3 =6	レキ混じり土砂 計上しない			
;＊＊＊安全費（交通整理等）計上しない＊＊＊					

施 工 内 訳 表

資料整理とりまとめ（直接調査費分）　SH727　施工　第0-0005号内訳表

土質ボーリング０本　岩盤ボーリング２本　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
資料整理とりまとめ 直接人件費（直接調査費分）	1.000	業務	112,000	112,000	RQ006 112000*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		112,000	112,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		112,000	112,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		112,000	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=0 =2		土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）		
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=0+(3*2)=6本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*6+0.76=1.000					

施 工 内 訳 表

断面図等の作成（直接調査費分）　SH733　施工　第0-0006号内訳表

土質ボーリング０本　岩盤ボーリング２本　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
断面図等の作成 直接人件費（直接調査費分）	1.000	業務	112,000	112,000	RQ014 112000*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		112,000	112,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		112,000	112,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		112,000	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=0 =2		土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）		
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=0+(3*2)=6本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*6+0.76=1.000					

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0007号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　８０枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　８０枚まで	1.000	冊	1,100	1,100	T7674
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		2,297	2,297	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		2,297	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =3	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ８０枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

Ａ４判、両面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =2	Ａ４判 両面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			

施 工 内 訳 表

資機材運搬　　S2840　　施工　第0-0010号内訳表

クレーン装置付トラック　　４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊　　1　　日．　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油	10.600	L	146	1,547	TSX24 5.3*2
運転手（特殊）	0.340	人	27,900	9,486	RA070 0.17*2
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊	2.000	時間	634	1,268	MA443 運転１時間当たり損料
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊	1.000	日	7,250	7,250	MA443 供用１日当たり損料
小計	1	日．		19,551	
A　規格 B　片道運転時間	=3 =1	４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊 １時間			
;運転１時間当たり労務歩掛＝１／Ｔ＝１／	5.800＝0.170				

施 工 内 訳 表

資機材運搬　　S2840　　施工　第0-0011号内訳表

クレーン装置付トラック　　３～３．５ｔ積　２．９ｔ吊　　1　　日．　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油	10.600	L	146	1,547	TSX24 5.3*2
運転手（特殊）	0.340	人	27,900	9,486	RA070 0.17*2
トラック［クレーン装置付］ ３～３．５ｔ積　２．９ｔ吊	2.000	時間	559	1,118	MA445 運転１時間当たり損料
トラック［クレーン装置付］ ３～３．５ｔ積　２．９ｔ吊	1.000	日	6,390	6,390	MA445 供用１日当たり損料
小計	1	日．		18,541	
A　規格 B　片道運転時間	=2 =1	３～３．５ｔ積　２．９ｔ吊 １時間			
;運転１時間当たり労務歩掛＝１／Ｔ＝１／	5.800＝0.170				

モノレール運搬　　SH657

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

総運搬距離１００m超～２００m以下　　モノレール①　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
モノレール運搬 総運搬距離１００m超～２００m以下	1.000	t	42,500	42,500	RP428
小計	1	t		42,500	
A　総運搬距離	=3	総運搬距離１００m超～２００m以下			

モノレール運搬　　SH657

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

総運搬距離５０ｍ超～１００ｍ以下　　モノレール②　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
モノレール運搬 総運搬距離５０ｍ超～１００ｍ以下	1.000	t	32,900	32,900	RP427
小計	1	t		32,900	
A　総運搬距離	=2	総運搬距離５０ｍ超～１００ｍ以下			

モノレール架設・撤去　　SH660

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

設置距離５０m超～１００m以下　　モノレール①　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
モノレール架設・撤去 設置距離５０m超～１００m以下	1.000	箇所	583,000	583,000	RP440
小計	1	箇所		583,000	
A　設置距離	=2	設置距離５０m超～１００m以下			

モノレール架設・撤去　　SH660

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

設置距離５０ｍ以下　　モノレール②　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
モノレール架設・撤去 設置距離５０ｍ以下	1.000	箇所	327,000	327,000	RP439
小計	1	箇所		327,000	
A　設置距離	=1	設置距離５０ｍ以下			

準備及び跡片付け　　SH701

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

1　　業務　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
準備及び跡片付け	1.000	業務	332,000	332,000	RP602
小計	1	業務		332,000	

搬入路伐採等　　SH704

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
搬入路伐採等	1.000	m	605	605	RP604
小計	1	m		605	

調査孔閉塞　　SH710

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
調査孔閉塞	1.000	箇所	9,280	9,280	RP608
小計	1	箇所		9,280	

施 工 内 訳 表

足場仮設　　SH681　　施工　第0-0019号内訳表

傾斜地足場　深度５０ｍ以下　　地形傾斜　１５°以上～３０°未満　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
傾斜地足場 地形傾斜　１５度以上～３０度未満	1.000	箇所	204,000	204,000	RP522 204000*1
小計	1	箇所		204,000	
A　足場種別 C　地形傾斜 E　ボーリング深度	=3 =1 =1	傾斜地足場 地形傾斜　１５°以上～３０°未満 深度５０ｍ以下			
市場単価補正なし					

施 工 内 訳 表

足場仮設　　SH681　　施工　第0-0020号内訳表

平坦地足場　深度５０ｍ以下　　高さ０．３ｍ超　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
平坦地足場 高さ０．３ｍ超	1.000	箇所	142,000	142,000	RP503 142000*1
小計	1	箇所		142,000	
A　足場種別 B　平坦足場高さ（Ａ＝１時選択） E　ボーリング深度	=1 =2 =1	平坦地足場 高さ０．３ｍ超 深度５０ｍ以下			
市場単価補正なし					

施 工 内 訳 表

既存資料の収集・現地調査　SH721　施工　第0-0021号内訳表

土質ボーリング０本　岩盤ボーリング２本　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
既存資料の収集・現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	124,000	124,000	RQ002 124000*1
小計	1	業務		124,000	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=0 =2	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=0+(3*2)=6本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.035*換算土質ボーリング本数+0.79=0.035*6+0.79=1.000					

資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分）　SH724

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

土質ボーリング０本　岩盤ボーリング２本　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
資料整理とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	96,100	96,100	RQ004 96100*1
小計	1	業務		96,100	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=0 =2	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=0+(3*2)=6本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*6+0.76=1.000					

施 工 内 訳 表

断面図等の作成（解析等調査業務費分）　SH730　　施工　第0-0023号内訳表

土質ボーリング０本　　岩盤ボーリング２本　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
断面図等の作成 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	94,500	94,500	RQ012 94500*1
小計	1	業務		94,500	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本）	=0 =2	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本）			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=0+(3*2)=6本 市場単価補正　ボーリング本数による補正　Y=0.040*換算土質ボーリング本数+0.76=0.040*6+0.76=1.000					

総合解析とりまとめ　　SH736

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

試験種目　０～３種　　1　　業務　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分）	1.000	業務	520,000	520,000	RQ022 520000*1
小計	1	業務		520,000	
A　土質ボーリング本数（本） B　岩盤ボーリング本数（本） C　試験種目数	=0 =2 =1	土質ボーリング本数（本） 岩盤ボーリング本数（本） 試験種目　０～３種			
換算土質ボーリング本数　土質ボーリング本数+(3*岩盤ボーリング本数)=0+(3*2)=6本 ボーリング本数による補正係数　Y=0.020*換算土質ボーリング本数+0.88=0.020*6+0.88=1.000 市場単価補正=ボーリング本数による補正*試験種目数別の補正=1.000*1.00=1.000					

打合せ　　SH991

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

着手・中間・納入（中間１回）　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	1.500	人	70,900	106,350	RA622 内業
技師（A） 内業	1.000	人	62,600	62,600	RA627 内業
技師（B） 内業	0.500	人	49,300	24,650	RA632 内業
小計	1	業務		193,600	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			