

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	08 烏 山 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08071-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 81 烏 山土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8富山 法枠工事1. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	65,065,000	本工事費	59,150,000		
		計	59,150,000	5,915,000	65,065,000
法定福利費概算額	2,140,000				
労務費調査水準	30,405,716				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路改良				1 式		31,346,099	Y0HZZ
道路土工				1 式		3,888,966	Y0H1Y
掘削工				1 式		2,549,831	Y0H1Y200
掘削				1 式		2,339,770	Y0H1Y200A00
	高所法面掘削工 土砂 切り崩し	357	m3		2,444	872,508	V0210 0 施工 第0-0002号内訳表
	高所法面掘削工 軟岩 切り崩し	109	m3		5,239	571,051	V0250 0 施工 第0-0003号内訳表
	高所法面掘削工 既設擁壁	27	m3		33,193	896,211	V0320 0 施工 第0-0004号内訳表
小段整形				1 式		86,670	Y0H1Y200A00

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
高所法面掘削工 土砂 小段整形										V0230	0
		30	m2	2,889	86,670	施工	第0-0005号内訳表				
積込 (ルーズ)										Y0H1Y200A05	
			1 式		123,391						
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満										SZA125	0
		396	m 3	241	95,436	施工	第0-0006号内訳表				
積込 (ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満										SZA125	0
		94	m 3	297.4	27,955	施工	第0-0007号内訳表				
法面整形工										Y0H1Y258	
			1 式		503,068						
法面整形 (切土部)										Y0H1Y258408	
			1 式		503,068						
高所法面掘削工 土砂 法面整形										V0220	0
		132	m2	959	126,588	施工	第0-0008号内訳表				
高所法面掘削工 軟岩 法面整形										V0260	0
		208	m2	1,810	376,480	施工	第0-0009号内訳表				
残土処理工										Y0H1Y205	
			1 式		836,067						

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地				1 式		50,608	Y0H1Y205A03
整地	残土受入れ地での処理	396	m 3		127.8	50,608	SZA109 0 A=1 施工 第0-0010号内訳表
土砂等運搬				1 式		785,459	Y0H1Y205A01
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 7.5km以下	396	m 3		1,485	588,060	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=7.3 施工 第0-0011号内訳表
土砂等運搬	標準 軟岩 7.5km以下	109	m 3		1,811	197,399	SZA105 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=7.3 施工 第0-0012号内訳表
法面工				1 式		19,128,113	Y0H1R
法面吹付工				1 式		1,704,894	Y0H1R25C
モルタル吹付				1 式		1,704,894	Y0H1R25C427
法面工	モルタル吹付工 吹付厚 1 0 c m 施工規模 1 0 0 ～ 2 5 0 m 2 未満	132	m 2		9.817	1,295,844	SF295 0 A=6, B=4, C=3, D=2 施工 第0-0013号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法枠工	小段 モルタル吹付工 吹付厚 1 0 c m 施工規模 1 0 0 m 2 未満	30	m 2		13, 635	409, 050	SF295 0 A=6, B=5, C=3, D=1 施工 第0-0014号内訳表
			1 式			13, 109, 397	Y0H1R20L
			1 式			13, 109, 397	Y0H1R20L41V
鉄筋挿入工	吹付枠工 梁断面サイズ 3 0 0 × 3 0 0 施工規模 5 0 0 m 以上	512. 4	m		23, 524	12, 053, 697	SF323 0 A=3, B=1, C=1, D=1. 600 施工 第0-0015号内訳表
	吹付枠工 ラス張工 施工規模 2 5 0 ～ 5 0 0 m 2 未満	340	m 2		3, 105	1, 055, 700	SF327 0 A=3, C=1 施工 第0-0016号内訳表
			1 式			4, 313, 822	Y0H1R2M1
構造物撤去工	鉄筋挿入		1 式			4, 313, 822	Y0H1R2M158M
			1 式			4, 313, 822	
	鉄筋挿入工 現場条件 3	203. 3	m		21, 219	4, 313, 822	SF701 0 A=3, B=1. 9, C=42, D=2. 0, F=1, I=1290, J=178000 , K=6474 施工 第0-0017号内訳表
			1 式			97, 254	Y0H09

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工			1 式		97,254	Y0H092H0
殻運搬			1 式		37,854	Y0H092H0A0K
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	27	m 3		1,402	37,854	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=4. 0 施工 第0-0018号内訳表
殻処分			1 式		59,400	Y0H092H0A0L
# 処分費（直接工事費用） #			1 式		59,400	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	27	m 3		2,200	59,400	S0020 0 A=2 施工 第0-0019号内訳表
仮設工			1 式		8,231,766	Y0H26
高所法面掘削機準備			1 式		988,242	Y0H26200
主アンカーワイヤーロープ設置撤去	3	箇所		186.744	560,232	V0350 0 施工 第0-0020号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備登坂工						V0360 0
	1		回	428,010	428,010	施工 第0-0021号内訳表
支障木伐採工			1 式		2,363,996	Y0H26200
支障木伐採工	1		式	1,362,996	1,362,996	V0330 0 施工 第0-0022号内訳表
殻運搬			1 式		231,000	Y0H26200A0K
建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車 片道50kmまで	35	t		6,600	231,000	T2783 0
殻処分			1 式		770,000	Y0H26200A0L
#処分費（直接工事費用）#	1		1 式	770,000	770,000	#0042
処分費 伐採樹木	35	t		22,000	770,000	S0022 0 A=2
グループコード内には使用しないこと。						施工 第0-0023号内訳表
防護施設工			1 式		2,009,528	Y0H26217

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
切土及び発破防護柵			1 式		2,009,528	Y0H262175GB
切土及び発破防護柵設置	90	m 2		3,003	270,270	SB749 0 A=1, B=1 施工 第0-0024号内訳表
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 杭用H型鋼 （一部撤去または一部埋設）	1	式		56,265	56,265	S0396 0 A=3, B=95, C=87, D=112000, E=3650, F=1, G=100, H=3.1, I=1 施工 第0-0026号内訳表
松矢板 長2.0m×厚3.6cm×幅15cm	90	m2		1,740	156,600	W0100 999
切土及び発破防護柵撤去	90	m 2		1,948	175,320	SB749 0 A=2, B=1 施工 第0-0027号内訳表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	80.0	m		704.5	56,360	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0028号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道10kmまで	0.1	m 3		8,080	808	T8231 0
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	24	m 2		218.1	5,234	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0029号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 6.5km以下 全ての費用	1	m 3		3,099	3,099	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=4.0 施工 第0-0030号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	20	m 3		2,195	43,900	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0031号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	22	m 3		32,410	713,020	SZB401 0 A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=2, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0032号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	22	m 3		8,600	189,200	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0033号内訳表
穀運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	22	m 3		1,402	30,844	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=4.0 施工 第0-0018号内訳表
埋戻し RC40	8	m3		7,718	61,744	G0150 科目 第0001号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚350mm	24	m 2		4,739	113,736	S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=350 施工 第0-0034号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚150mm	24	m 2		1,997	47,928	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=150 施工 第0-0035号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm 全ての費用	24	m 2		3,550	85,200	SZD023 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0036号内訳表
交通管理工			1 式		2,870,000	Y0H26232

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員			1 式		2,870,000	Y0H26232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	70,000	70,000	S0914 0 A=4, B=1, C=2 施工 第0-0037号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	1,750,000	1,750,000	S0914 0 A=50, B=2, C=2 施工 第0-0039号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	1,050,000	1,050,000	S0914 0 A=30, B=2, C=2 施工 第0-0040号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					31,346,099	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		36,270	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 5 k m （×往復）	3.1	t		11,700	36,270	SA005 0 A=1, B=5. 0, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0041号内訳表
準備費			1 式		632,000	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1		式	132,000	132,000	SA053 0 A=132 施工 第0-0042号内訳表
処分費（準備費配下用） 根 2 0 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	500,000	500,000	S0024 0 A=20, B=1, C=1 施工 第0-0043号内訳表
技術管理費			1 式		70,270	Z0006

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締め固めた土のコーン指数試験						T7515 0
	1		件	9,570	9,570	
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料4.0kg以上 1試料につき1個						T7487 0
	1		件	28,300	28,300	
土の突固め試験（乾燥法） モールド15cm ランマー2.5kg						T7497 0
	1		件	32,400	32,400	
現場環境改善費						Z0010
			1式		381,000	
算定式……381458=30516699*0.0125 対象額……30,516,699 率……0.0125					381,458	
共通仮設費（率分） 算定式……4116548=31472081*0.1308 <<0.1308 =(0.1090 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……31,472,081 率……0.1090			1式		4,116,548	
共通仮設費計積上（現場、一般管理費対象外）						Z0041
			1式		345,000	
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業						T9300 0
	1		箇所	35,000	35,000	
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）						T9302 0
	1		式	190,000	190,000	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶出試験 ダイオキシン類	1		検体	120,000	120,000	S5019 0 A=120000 施工 第0-0044号内訳表
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					5,581,088	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					36,927,187	
現場管理費 算定式……12480955=36208169*0.3447 <<0.3447 =(0.3134*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……36,208,169 率……0.3134			1 式		12,480,955	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					49,408,142	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……9723218=48689124*0.1997 <<率の補正 0.1997 = 0.1997 * 1.00 >> 対象額……48,689,124 率……0.1997			1 式		9,723,218	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
算定式……19475=48689124*0.0004						
対象額……48,689,124						
率……0.0004			1 式		19,475	
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊						
					9,742,693	
＊ ＊工事価格＊ ＊						
					59,150,000	
＊ ＊工事価格計＊ ＊						
					59,150,000	
消費税・地方消費税額						
算定式……5915000=59150000*0.10						
対象額……59,150,000						
率……0.1000			1 式		5,915,000	
＊ ＊請負工事費＊ ＊						
					65,065,000	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	10.0	m 3	3,938	39,380	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0001号内訳表
再生クラッシュラン R C - 4 0	12.6	m 3	3,000	37,800	TCF04 0
10.0×1.26(ロス率)=12.6	12.6	m 3	3,000	37,800	
小計	10.0	m3		77,180	
計	1	m3		7,718	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
タンパ及びランマ〔ランマ〕				
質量6 0 ～ 8 0 k g				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3, 938	
A 施工方法	=5	小規模		
B 土質	=1	土砂		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
E 費用の内訳	=1	全ての費用		

特単単価適用日：08年07月10日
0-0018

施 工 内 訳 表

高所法面掘削工
土砂 切り崩し

V0210

施工 第0-0002号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA125 2
運転手（特殊）	1.020	人	27,900	28,458	RA070 2
法面工	2.050	人	32,400	66,420	RA025 2
RCM機械損料 RCM-06	5.140	時間	23,200	119,248	F0700 2
主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	5.140	時間	1,000	5,140	F0710 2
軽油	39.570	L	148	5,856	TSX24 12
油脂類	20.000	%	5,856	1,171	#01 2
諸雑費	5.000	%	232,813	11,640	#02 ：上記計×率
計	100	m3		244,453	
小計	1	m3		2,444	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0019

施 工 内 訳 表

高所法面掘削工
軟岩 切り崩し

V0250

施工 第0-0003号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.420	人	32,600	13,692	RA125 2
運転手（特殊）	2.110	人	27,900	58,869	RA070 2
法面工	4.230	人	32,400	137,052	RA025 2
RCM機械損料 RCM-06	10.570	時間	23,200	245,224	F0700 2
主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	10.570	時間	1,000	10,570	F0710 2
ブレーカ機械損料	10.570	時間	1,810	19,131	F0720 2
軽油	81.440	L	148	12,053	TSX24 12
油脂類	20.000	%	12,053	2,410	#01 2
諸雑費	5.000	%	499,001	24,950	#02 ：上記計×率
計	100	m3		523,951	
小計	1	m3		5,239	

高所法面掘削工
既設擁壁

V0320

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

特単単価適用日：08年07月10日
0-0020

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.260	人	32,600	8,476	RA125 2
運転手（特殊）	1.340	人	27,900	37,386	RA070 2
法面工	2.680	人	32,400	86,832	RA025 2
RCM機械損料 RCM-06	6.700	時間	23,200	155,440	F0700 2
主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	6.700	時間	1,000	6,700	F0710 2
ブレーカ機械損料	6.700	時間	1,810	12,127	F0720 2
軽油	51.640	L	148	7,642	TSX24 12
油脂類	20.000	%	7,642	1,528	#01 2
諸雑費	5.000	%	316,131	15,806	#02 ：上記計×率
計	10	m3		331,937	
小計	1	m3		33,193	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0021

施 工 内 訳 表

高所法面掘削工
土砂 小段整形

V0230

施工 第0-0005号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.240	人	32,600	7,824	RA125 2
運転手（特殊）	1.210	人	27,900	33,759	RA070 2
法面工	2.420	人	32,400	78,408	RA025 2
RCM機械損料 RCM-06	6.070	時間	23,200	140,824	F0700 2
主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	6.070	時間	1,000	6,070	F0710 2
軽油	46.740	L	148	6,917	TSX24 12
油脂類	20.000	%	6,917	1,383	#01 2
諸雑費	5.000	%	275,185	13,759	#02 ：上記計×率
計	100	m2		288,944	
小計	1	m2		2,889	

施工 第0-0006号内訳表

1 m 3 当り

施工内訳表

SZ A125

土量50,000m³未満

積込 (ルーズ)
土砂

[illegible]

1	m 3	当り
---	-----	----

土量50,000m³未満

備 考

栃木県 県土整備部

特単単価適用日：08年07月10日
0-0024

施 工 内 訳 表

高所法面掘削工
土砂 法面整形

V0220

施工 第0-0008号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.080	人	32,600	2,608	RA125 2
運転手（特殊）	0.400	人	27,900	11,160	RA070 2
法面工	0.800	人	32,400	25,920	RA025 2
RCM機械損料 RCM-06	2.020	時間	23,200	46,864	F0700 2
主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	2.020	時間	1,000	2,020	F0710 2
軽油	15.560	L	148	2,302	TSX24 12
油脂類	20.000	%	2,302	460	#01 2
諸雑費	5.000	%	91,334	4,566	#02 ：上記計×率
計	100	m2		95,900	
小計	1	m2		959	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0025

施 工 内 訳 表

高所法面掘削工
軟岩 法面整形

V0260

施工 第0-0009号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.140	人	32,600	4,564	RA125 2
運転手（特殊）	0.730	人	27,900	20,367	RA070 2
法面工	1.460	人	32,400	47,304	RA025 2
RCM機械損料 RCM-06	3.660	時間	23,200	84,912	F0700 2
主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	3.660	時間	1,000	3,660	F0710 2
ブレーカ機械損料	3.660	時間	1,810	6,624	F0720 2
軽油	28.230	L	148	4,178	TSX24 12
油脂類	20.000	%	4,178	835	#01 2
諸雑費	5.000	%	172,444	8,622	#02 ：上記計×率
計	100	m2		181,066	
小計	1	m2		1,810	

整地

SZ A109

施工内訳表

施工 第0-0010号内訳表

1 m 3 当り

残土受入れ地での処理

[illegible]

土砂等運搬標準			SZA105	施工 第0-0011号内訳表		頁0-0027	
			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	7.5km以下	1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額	備 考	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級							
運転手 (一般)							
軽油							
積算単価							
小計					1,485		
A	土砂等発生現場	=1	標準				
B	積込機種・規格	=1	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
C	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
D	DID区間の有無	=1	DID区間なし				
F	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
G	運搬距離 [k m]	=7.3	運搬距離 [k m]				
						</	

土砂等運搬標準

SZ A105

施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 モルタル吹付工 厚10cm	1.000	m ²	9,817	9,817	RF052 9090*1.08
小計	1	m ²		9,817	
A 吹付厚	=6	吹付厚10cm			
B 施工規模	=4	施工規模 100～250m ² 未満			
C 時間的制約の有無	=3	《条件不要》			
D 枠内吹付の有無	=2	枠内吹付あり			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K3=(1+0.35)*1.00*0.80=1.080					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工　モルタル吹付工 厚 1 0 c m	1. 000		m 2	13, 635	13, 635	RF052 9090*1. 5
小計	1		m 2		13, 635	
A　吹付厚	=6		吹付厚 1 0 c m			
B　施工規模	=5		施工規模　1 0 0 m 2 未満			
C　時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D　枠内吹付の有無	=1		枠内吹付なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K3=(1+0. 50)*1. 00*1. 00=1. 500						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付砕工 モルタル・コンクリート 梁断面 300×300	100.000	m	22,300	2,230,000	RF536 22300*1
吹付砕工（加算額） 水切モルタル・コンクリート	1.600	m 3	76,500	122,400	RF582
計	100	m		2,352,400	
小計	1	m		23,524	
A 梁断面サイズ	=3	梁断面サイズ300×300			
B 施工規模	=1	施工規模500m以上			
C 時間的制約の有無（B＝1時選択）	=1	時間的制約なし			
D 水切りコンクリート数量（m3／100m）	=1.6	水切りコンクリート数量（m3／100m）			
E 表面コテ仕上げ数量（m2／100m）	=0	表面コテ仕上げ数量（m2／100m）			
F 間詰モルタル・コンクリート加算額数量（m3／100m）	=0	間詰モルタル・コンクリート加算額数量（m3／100m）			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.00)*1.00=1.000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付枠工 ラス張工	100.000	m 2	3,105	310,500	RF562 2300*1.35
計	100	m 2		310,500	
小計	1	m 2		3,105	
A 施工規模 C 法面清掃の有無	=3 =1	施工規模 2 5 0 ～ 5 0 0 m 2 未満 法面清掃を必要とする			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.35)*1.00*1.00=1.350					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋挿入工（ロックボルト工） 現場条件3	1.000	m	16,100	16,100	RF806 16100*1
鋼材	1.053	m	1,290	1,358	TA000
グラウト材	0.002	m ³	178,000	356	TCB22
頭部処理材	0.526	組	6,474	3,405	TK061
小計	1	m		21,219	
A 規格・仕様	=3	現場条件3			
B 1箇所当り平均削孔長（m）	=1.9	1箇所当り平均削孔長（m）			
C 1箇所当り平均削孔径（mm）	=42	1箇所当り平均削孔径（mm）			
D 1箇所当り平均鉄筋長（m）	=2	1箇所当り平均鉄筋長（m）			
F 時間的制約の有無（A＝3，E＝1時選択）	=1	時間的制約なし			
H グラウト材ロス率（K）標準＝省略	=0	グラウト材ロス率（K）標準＝省略			
I 鋼材単価（円／m）	=1290	鋼材単価（円／m）			
J グラウト材単価（円／m ³ ）	=178000	グラウト材単価（円／m ³ ）			
K 頭部処理材単価（円／組）	=6474	頭部処理材単価（円／組）			
市場単価 補正なし 1m当り鋼材数量 2.000/1.900=1.053m ロス率 K=0.400					
グラウト注入量 $V=((D^2*\pi)/(4*10^6))*1*(1+K)=0.002m^3$ 1m当り頭部処理材 1/1.900=0.526組					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			1,402	
A	殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	
B	積込工法区分	=1	機械積込	
C	DID区間の有無	=1	DID区間なし	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	
G	運搬距離 [k m]	=4	運搬距離 [k m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

特単単価適用日：08年07月10日
0-0036

主アンカーワイヤーロープ設置撤去

V0350

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 1
法面工	4.300	人	32,400	139,320	RA025 1
諸雑費	20.000	%	155,620	31,124	#01 労×率
小計	1	箇所		186,744	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0037

準備登坂工

V0360

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 2
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070 2
法面工	2.000	人	32,400	64,800	RA025 2
RCM機械損料 RCM-06	1.000	日	185,000	185,000	F0790 2
主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	1.000	日	8,000	8,000	F0800 2
軽油	61.600	L	148	9,116	TSX24 12
油脂類	20.000	%	9,116	1,823	#01 2
諸雑費	30.000	%	329,239	98,771	#02 ：上記計×率
小計	1	回		428,010	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0038

支障木伐採工 V0330 施 工 内 訳 表 施工 第0-0022号内訳表 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	5.000	人	32,600	163,000	RA125
運転手（特殊）	5.000	人	27,900	139,500	RA070
特殊作業員	20.000	人	27,500	550,000	RA005
草刈り機 肩掛け式	2.000	台	550	1,100	F0730 1
チェーンソー 鋸長500mm	20.000	台	1,330	26,600	F0740 1
バックホウ 0.5m3グラップル、ウィンチ付	5.000	台	35,000	175,000	F0750 1
バックホウ 0.25m3グラップル、ウィンチ付	5.000	台	35,000	175,000	F0760 1
高所作業車 作業床高22m	1.000	日	23,900	23,900	F0770 1
ラフテレーンクレーン	1.000	日	80,000	80,000	F0780 1
諸雑費	6.000	%	481,600	28,896	#01 機×率
小計	1	式		1,362,996	

処分費
伐採樹木

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

0-0039

グループコード内には使用しないこと。 100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 伐採樹木	100.000	t	22,000	2,200,000	T2768 Sコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A 廃材種別	=2	伐採樹木			

切土及び発破防護柵設置

SB749

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

0-0040

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.429	人	32,600	46,585	RA125 9
とび工	1.429	人	29,800	42,584	RA030 9
普通作業員	2.857	人	24,300	69,425	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201112～13t吊	1.429	日	44,400	63,447	KQ4B2
高所作業車運転（機－28） トラック架装・ブーム型床高12m	1.429	日	42,580	60,846	SX735 施工 第0-0025号内訳表
諸雑費	11.000	%	158,594	17,445	#09 (労)×率
計	100	m 2		300,332	
小計	1	m 2		3,003	
A 作業区分 B ラフテレーンクレーン規格 C R T C賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =1 =0	設置 ラフテレーンクレーン油圧12～13t吊 R T C賃料補正係数（標準＝省略）			
土木一般世話役 1*100/D=1*100/70=1.429人 とび工 1*100/D=1*100/70=1.429人 普通作業員 2*100/D=2*100/70=2.857人					
ラフテレーンクレーン賃料 1*100/D=1*100/70=1.429日 高所作業車運転 1*100/D=1*100/70=1.429日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料 ブーム型作業床高１２m 標準デッキ	1.070	供用日	10,400	11,128	KQ955
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	24.000	L	148	3,552	TSX24
小計	1	日		42,580	
A 規格	=1	トラック架装・ブーム型床高１２m			
B 高所作業車（供用日／日）	=1.07	高所作業車（供用日／日）			
C 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
D 軽油（L／日）	=24	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	3.100	t	9,500	29,450	
鋼材修理費及び損耗費	3.100	t	8,650	26,815	
小計	1	式		56,265	
A 仮設材種別	=3	杭用H型鋼			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=95	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=87	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=112000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／t)	=3650	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／t)			
F 使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=100	供用日数（日）			
H 重量（t）	=3.1	重量（t）			
I 補助工法の有無	=1	無			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

切土及び発破防護柵撤去

SB749

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

0-0043

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.917	人	32,600	29,894	RA125 9
とび工	0.917	人	29,800	27,326	RA030 9
普通作業員	1.835	人	24,300	44,590	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201112～13t吊	0.917	日	44,400	40,714	KQ4B2
高所作業車運転（機－28） トラック架装・ブーム型床高12m	0.917	日	42,580	39,045	SX735 施工 第0-0025号内訳表
諸雑費	13.000	%	101,810	13,235	#09 (労)×率
計	100	m 2		194,804	
小計	1	m 2		1,948	
A 作業区分 B ラフテレーンクレーン規格 C R T C賃料補正係数（標準＝省略）	=2 =1 =0	撤去 ラフテレーンクレーン油圧12～13t吊 R T C賃料補正係数（標準＝省略）			
土木一般世話役 1*100/D=1*100/109=0.917人 とび工 1*100/D=1*100/109=0.917人 普通作業員 2*100/D=2*100/109=1.835人					
ラフテレーンクレーン賃料 1*100/D=1*100/109=0.917日 高所作業車運転 1*100/D=1*100/109=0.917日					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0028号内訳表	頁0-0044	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)						径1 8 インチ (4 5 c m)			
ガソリン						レギュラー		スタンド	
その他(材料)									
積算単価									
小計						704. 5			
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B アスファルト舗装版厚		=1	15cm以下						
E 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F 費用の内訳		=1	全ての費用						

08-*****08071-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎				SZD311	施 工 内 訳 表		施工 第0-0029号内訳表		1		m 2		当り		頁0-0045	
アスファルト舗装版				騒音振動対策不要		全ての費用										
代 表 機 労 材 規 格								金 額		備 考						
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3																
土木一般世話役																
運転手 (特殊)																
普通作業員																
軽油																
積算単価																
小計								218. 1								
A 舗装版種別		=1		アスファルト舗装版												
B 障害等の有無		=1		障害等なし												
C 騒音振動対策		=1		騒音振動対策不要												
D 舗装版厚		=1		15cm以下												
F 積込作業の有無		=1		積込作業あり												
G 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ												
H 費用の内訳		=1		全ての費用												

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			3, 099	
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎		
B 積込工法区分	=3	機械積込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
C DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=4	運搬距離 [k m]		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2, 195	
A 土質	=1	土砂		
B 施工方法	=5	小規模		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－4 0）				(W／C指定なし)
積算単価				
小計			32,410	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=2	1 8－8－4 0	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（km）≤10	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	10.800	人	24,300	262,440	RA010 3.6*3 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャーラン R C - 4 0	45.150	m 3	3,000	135,450	TCF04 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	29.000	%	262,440	76,107	#01
計	100	m 2		473,997	
小計	1	m 2		4,739	
A 路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン R C - 4 0			
D 路盤厚さ（mm）	=350	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=350.000／1 5 0 =3層					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整碎石 M-40	19.350	m3	4,150	80,302	TCD20 100×仕上厚×1.29
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	m2		199,712	
小計	1	m2		1,997	
A 路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B 施工幅	=1	W≤1.6			
C 路盤材規格	=3	粒調碎石M40～0			
D 路盤厚さ（mm）	=150	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=150.000／150=1層					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生密粒度アスコン（2 0）	
アスファルト乳剤			P K－3 プライムコート用	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 550	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0053

全ての費用

当り

[illegible]

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0054
施工 第0-0037号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	4.000	人・日	17,500	70,000	SA063 施工 第0-0038号内訳表
小計	1	式		70,000	
A 必要日数	=4	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

0-0055

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	100.000	人・日	17,500	1,750,000	SA063 施工 第0-0038号内訳表
小計	1	式		1,750,000	
A 必要日数	=50	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	60.000	人・日	17,500	1,050,000	SA063 施工 第0-0038号内訳表
小計	1	式		1,050,000	
A 必要日数	=30	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005
運搬距離 5 k m (×往復)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表
0-0058
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	8, 700	8, 700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		11, 700	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=5	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 350円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 350*(1+0/10)+0=4, 350円/t 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	132,000	132,000	TTA02
小計	1	式		132,000	
A 運搬費用（千円／式）	=132	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 根	20.000	t	25,000	500,000	T2769 Sコードを使用すること
小計	1	式		500,000	
A 数量	=20	数量			
B 廃材種別	=1	根			
C 単位	=1	t			

溶出試験
ダイオキシン類

S5019

施 工 内 訳 表

0-0061
施工 第0-0044号内訳表
1 検体 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
検体分析費用	1.00	式	120,000	120,000	E0001
小計	1	検体		120,000	
A 検体分析費用	=120000	検体分析費用			