

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	08 烏 山 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08072-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 81 烏 山土木事務所管内 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8富山 法枠工事2. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路改良				1 式		40,360,577	Y0HZZ
道路土工				1 式		6,660,224	Y0H1Y
掘削工				1 式		4,531,517	Y0H1Y200
掘削				1 式		4,080,670	Y0H1Y200A00
	高所法面掘削工 土砂 切り崩し	339	m3		2,444	828,516	V0210 0 施工 第0-0002号内訳表
	高所法面掘削工 軟岩 切り崩し	380	m3		5,239	1,990,820	V0250 0 施工 第0-0003号内訳表
	高所法面掘削工 既設擁壁	38	m3		33,193	1,261,334	V0320 0 施工 第0-0004号内訳表
小段整形				1 式		261,792	Y0H1Y200A00

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所法面掘削工 軟岩 小段整形						V0270 0
	48		m2	5,454	261,792	施工 第0-0005号内訳表
積込 (ルーズ)			1 式		189,055	Y0H1Y200A05
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	376		m 3	241	90,616	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0006号内訳表
積込 (ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満	331		m 3	297.4	98,439	SZA125 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0007号内訳表
法面整形工			1 式		922,854	Y0H1Y258
法面整形 (切土部)			1 式		922,854	Y0H1Y258408
高所法面掘削工 土砂 法面整形	96		m2	959	92,064	V0220 0 施工 第0-0008号内訳表
高所法面掘削工 軟岩 法面整形	459		m2	1,810	830,790	V0260 0 施工 第0-0009号内訳表
残土処理工			1 式		1,205,853	Y0H1Y205

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地				1 式		48,052	Y0H1Y205A03
整地	残土受入れ地での処理	376	m 3		127.8	48,052	SZA109 0 A=1 施工 第0-0010号内訳表
土砂等運搬				1 式		1,157,801	Y0H1Y205A01
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 7.5km以下	376	m 3		1,485	558,360	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=7.3 施工 第0-0011号内訳表
土砂等運搬	標準 軟岩 7.5km以下	331	m 3		1,811	599,441	SZA105 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=7.3 施工 第0-0012号内訳表
法面工				1 式		22,788,389	Y0H1R
法面吹付工				1 式		3,098,913	Y0H1R25C
モルタル吹付				1 式		3,098,913	Y0H1R25C427
法面工	モルタル吹付工 吹付厚 10 c m 施工規模 100～250 m 2 未満	249	m 2		9.817	2,444,433	SF295 0 A=6, B=4, C=3, D=2 施工 第0-0013号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小段 モルタル吹付工 吹付厚 1 0 c m 施工規模 1 0 0 m 2 未満	48	m 2	13, 635	654, 480	SF295 0 A=6, B=5, C=3, D=1 施工 第0-0014号内訳表
法枠工		1 式		19, 689, 476	Y0H1R20L
吹付枠		1 式		19, 689, 476	Y0H1R20L41V
吹付枠工 梁断面サイズ 3 0 0 × 3 0 0 施工規模 5 0 0 m 以上	776. 5	m	23, 384	18, 157, 676	SF323 0 A=3, B=1, C=1, D=1. 417 施工 第0-0015号内訳表
吹付枠工 ラス張工 施工規模 5 0 0 ～ 1 0 0 0 m 2 未満	555	m 2	2, 760	1, 531, 800	SF327 0 A=2, C=1 施工 第0-0016号内訳表
構造物撤去工		1 式		136, 876	Y0H09
運搬処理工		1 式		136, 876	Y0H092H0
殻運搬		1 式		53, 276	Y0H092H0A0K
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5. 7km以下 全ての費用	38	m 3	1, 402	53, 276	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=4. 0 施工 第0-0017号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分			1 式		83,600	Y0H092HOA0L
#処分費（直接工事費用）#			1 式		83,600	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	38	m 3		2,200	83,600	S0020 0 A=2 施工 第0-0018号内訳表
仮設工			1 式		10,775,088	Y0H26
高所法面掘削機準備			1 式		1,174,986	Y0H26200
主アンカーワイヤーロープ設置撤去	4	箇所		186,744	746,976	V0350 0 施工 第0-0019号内訳表
準備登坂工	1	回		428,010	428,010	V0360 0 施工 第0-0020号内訳表
支障木伐採工			1 式		3,540,330	Y0H26200
支障木伐採工	1	式		2,224,730	2,224,730	V0340 0 施工 第0-0021号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬		1 式		303,600	Y0H26200A0K
建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車 片道50kmまで	46	t	6,600	303,600	T2783 0
殻処分		1 式		1,012,000	Y0H26200A0L
#処分費（直接工事費用）#	1	1 式	1,012,000	1,012,000	#0042
処分費 伐採樹木	46	t	22,000	1,012,000	S0022 0 A=2
グループコード内には使用しないこと。					施工 第0-0022号内訳表
防護施設工		1 式		2,629,772	Y0H26217
切土及び発破防護柵		1 式		2,629,772	Y0H262175GB
切土及び発破防護柵設置	120	m 2	3,003	360,360	SB749 0 A=1, B=1
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 杭用H型鋼 （一部撤去または一部埋設）	1	式	78,699	78,699	S0396 0 A=3, B=95, C=87, D=112000, E=3650, F=1, G=111, H=4. 1, I=1 施工 第0-0025号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
松矢板 長2.0m×厚3.6cm×幅15cm	120	m2	1,740	208,800	W0100 999
切土及び発破防護柵撤去	120	m 2	1,948	233,760	SB749 0 A=2 施工 第0-0026号内訳表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	105.0	m	704.5	73,972	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0027号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道10kmまで	0.1	m 3	8,080	808	T8231 0
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	29	m 2	218.1	6,324	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0028号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 6.5km以下 全ての費用	2	m 3	3,099	6,198	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=4.0 施工 第0-0029号内訳表
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	27	m 3	2,195	59,265	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0030号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	28	m 3	32,410	907,480	SZB401 0 A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=2, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0031号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	28	m 3	8,600	240,800	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0032号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	28		m 3	1,402	39,256	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=4.0 施工 第0-0017号内訳表
埋戻し RC40	11		m3	7,718	84,898	G0150 科目 第0001号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚 3 5 0 mm	32		m 2	4,739	151,648	S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=350 施工 第0-0033号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚 1 5 0 mm	32		m 2	1,997	63,904	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=150 施工 第0-0034号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	32		m 2	3,550	113,600	SZD023 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0035号内訳表
交通管理工			1 式		3,430,000	Y0H26232
交通誘導警備員			1 式		3,430,000	Y0H26232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	70,000	70,000	S0914 0 A=4, B=1, C=2 施工 第0-0036号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	1,995,000	1,995,000	S0914 0 A=57, B=2, C=2 施工 第0-0038号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					40,360,577	
うち材料費 算定式………			1 式			
うち労務費 算定式………			1 式			
運搬費			1 式		47,970	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 5 k m （×往復）	4.1	t		11,700	47,970	SA005 0 A=1, B=5.0, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0040号内訳表
準備費			1 式		821,000	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1		式	171,000	171,000	SA053 0 A=171 施工 第0-0041号内訳表
処分費（準備費配下用） 根 2 6 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	650,000	650,000	S0024 0 A=26, B=1, C=1 施工 第0-0042号内訳表
技術管理費			1 式		70,270	Z0006

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締め固めた土のコーン指数試験	1		件	9,570	9,570	T7515 0
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料4.0kg以上 1試料につき1個	1		件	28,300	28,300	T7487 0
土の突固め試験（乾燥法） モールド15cm ランマー2.5kg	1		件	32,400	32,400	T7497 0
現場環境改善費			1式		467,000	Z0010
算定式……467253=39264977*0.0119 対象額……39,264,977 率……0.0119					467,253	
共通仮設費（率分） 算定式……5171249=40495294*0.1277 <<0.1277 =(0.1064 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……40,495,294 率……0.1064			1式		5,171,249	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1式		345,000	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所	35,000	35,000	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式	190,000	190,000	T9302 0

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶出試験 ダイオキシン類						S5019 0 A=120000
	1		検体	120,000	120,000	施工 第0-0043号内訳表
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					6,922,489	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					47,283,066	
現場管理費						
算定式…………15797673=46422783*0.3403 <<0.3403 =(0.3094*1.1*1.0)*1.00>> 対象額…………46,422,783 率…………0.3094			1 式		15,797,673	
うち法定福利費事業主分 算定式…………			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式…………			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					63,080,739	
うち安全衛生経費 算定式…………			1 式			
一般管理費等						
算定式…………12076990=62220456*0.1941 <<率の補正 0.1941 = 0.1941 * 1.00 >> 対象額…………62,220,456 率…………0.1941			1 式	前払補正係数1.0000	12,076,990	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費										
算定式.....24888=62220456*0.0004										
対象額.....62,220,456										
率.....0.0004					1	式		24,888		
＊＊一般管理費等計＊＊										
								12,101,878		
＊＊工事価格＊＊										
								75,180,000		
＊＊工事価格計＊＊										
								75,180,000		
消費税・地方消費税額										
算定式.....7518000=75180000*0.10										
対象額.....75,180,000										
率.....0.1000					1	式		7,518,000		
＊＊請負工事費＊＊										
								82,698,000		

埋戻し

G0150

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0016

RC40

10.0 m3 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	10.0	m 3	3,938	39,380	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0001号内訳表
再生クラッシュラン R C - 4 0					TCF04 0
10.0×1.26(ロス率)=12.6	12.6	m 3	3,000	37,800	
小計	10.0	m3		77,180	
計	1	m3		7,718	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
タンパ及びランマ〔ランマ〕				
質量6 0 ～ 8 0 k g				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3, 938	
A 施工方法	=5	小規模		
B 土質	=1	土砂		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
E 費用の内訳	=1	全ての費用		

特単単価適用日：08年07月10日
0-0018

施 工 内 訳 表

高所法面掘削工
土砂 切り崩し

V0210

施工 第0-0002号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA125 2
運転手（特殊）	1.020	人	27,900	28,458	RA070 2
法面工	2.050	人	32,400	66,420	RA025 2
RCM機械損料 RCM-06	5.140	時間	23,200	119,248	F0700 2
主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	5.140	時間	1,000	5,140	F0710 2
軽油	39.570	L	148	5,856	TSX24 12
油脂類	20.000	%	5,856	1,171	#01 2
諸雑費	5.000	%	232,813	11,640	#02 ：上記計×率
計	100	m3		244,453	
小計	1	m3		2,444	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0019

施 工 内 訳 表

高所法面掘削工
軟岩 切り崩し

V0250

施工 第0-0003号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.420	人	32,600	13,692	RA125 2
運転手（特殊）	2.110	人	27,900	58,869	RA070 2
法面工	4.230	人	32,400	137,052	RA025 2
RCM機械損料 RCM-06	10.570	時間	23,200	245,224	F0700 2
主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	10.570	時間	1,000	10,570	F0710 2
ブレーカ機械損料	10.570	時間	1,810	19,131	F0720 2
軽油	81.440	L	148	12,053	TSX24 12
油脂類	20.000	%	12,053	2,410	#01 2
諸雑費	5.000	%	499,001	24,950	#02 ：上記計×率
計	100	m3		523,951	
小計	1	m3		5,239	

高所法面掘削工
既設擁壁

V0320

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

特単単価適用日：08年07月10日
0-0020

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.260	人	32,600	8,476	RA125 2
運転手（特殊）	1.340	人	27,900	37,386	RA070 2
法面工	2.680	人	32,400	86,832	RA025 2
RCM機械損料 RCM-06	6.700	時間	23,200	155,440	F0700 2
主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	6.700	時間	1,000	6,700	F0710 2
ブレーカ機械損料	6.700	時間	1,810	12,127	F0720 2
軽油	51.640	L	148	7,642	TSX24 12
油脂類	20.000	%	7,642	1,528	#01 2
諸雑費	5.000	%	316,131	15,806	#02 ：上記計×率
計	10	m3		331,937	
小計	1	m3		33,193	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0021

施 工 内 訳 表

高所法面掘削工
軟岩 小段整形

V0270

施工 第0-0005号内訳表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.440	人	32,600	14,344	RA125 2
運転手（特殊）	2.200	人	27,900	61,380	RA070 2
法面工	4.400	人	32,400	142,560	RA025 2
RCM機械損料 RCM-06	11.000	時間	23,200	255,200	F0700 2
主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	11.000	時間	1,000	11,000	F0710 2
ブレーカ機械損料	11.000	時間	1,810	19,910	F0720 2
軽油	84.700	L	148	12,535	TSX24 12
油脂類	20.000	%	12,535	2,507	#01 2
諸雑費	5.000	%	519,436	25,971	#02 ：上記計×率
計	100	m2		545,407	
小計	1	m2		5,454	

積込（ルーズ）土砂		SZA125 土量50,000m3未満	施工 第0-0006号内訳表		1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額	備 考		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕				排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3			
運転手（特殊）							
軽油							
積算単価							
小計				241.0			
A	土質	=1	土砂				
B	作業内容	=1	土量50,000m3未満				
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				

施工 第0-0007号内訳表

1 m 3 当り

施工内訳表

SZ A125

土量50,000m³未滿

積込 (ルーズ)

破碎岩

[illegible]

高所法面掘削工
土砂 法面整形

V0220

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

特単単価適用日：08年07月10日
0-0024

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.080	人	32,600	2,608	RA125 2
運転手（特殊）	0.400	人	27,900	11,160	RA070 2
法面工	0.800	人	32,400	25,920	RA025 2
RCM機械損料 RCM-06	2.020	時間	23,200	46,864	F0700 2
主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	2.020	時間	1,000	2,020	F0710 2
軽油	15.560	L	148	2,302	TSX24 12
油脂類	20.000	%	2,302	460	#01 2
諸雑費	5.000	%	91,334	4,566	#02 ： 上記計×率
計	100	m2		95,900	
小計	1	m2		959	

高所法面掘削工
軟岩 法面整形

V0260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

特単単価適用日：08年07月10日
0-0025

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.140	人	32,600	4,564	RA125 2
運転手（特殊）	0.730	人	27,900	20,367	RA070 2
法面工	1.460	人	32,400	47,304	RA025 2
RCM機械損料 RCM-06	3.660	時間	23,200	84,912	F0700 2
主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	3.660	時間	1,000	3,660	F0710 2
ブレーカ機械損料	3.660	時間	1,810	6,624	F0720 2
軽油	28.230	L	148	4,178	TSX24 12
油脂類	20.000	%	4,178	835	#01 2
諸雑費	5.000	%	172,444	8,622	#02 ：上記計×率
計	100	m2		181,066	
小計	1	m2		1,810	

整地
残土受入れ地での処理

SZA109

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0026

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積 0. 8 m 3		
運転手 (特殊)		
軽油		
積算単価		
小 計	127. 8	
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

7.5km以下

1 m 3 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			1,811	
A	土砂等発生現場	=1	標準	
B	積込機種・規格	=1	バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	
C	土質	=2	軟岩	
D	DID区間の有無	=1	DID区間なし	
F	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
G	運搬距離 [k m]	=7.3	運搬距離 [k m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 モルタル吹付工 厚 1 0 c m	1. 000	m 2		9, 817	9, 817	RF052 9090*1. 08
小 計	1	m 2			9, 817	
A 吹付厚	=6	吹付厚 1 0 c m				
B 施工規模	=4	施工規模 1 0 0 ～ 2 5 0 m 2 未満				
C 時間的制約の有無	=3	《条件不要》				
D 枠内吹付の有無	=2	枠内吹付あり				
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K3=(1+0. 35)*1. 00*0. 80=1. 080						

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工　モルタル吹付工 厚 1 0 c m	1. 000		m 2	13, 635	13, 635	RF052 9090*1. 5
小計	1		m 2		13, 635	
A　吹付厚	=6		吹付厚 1 0 c m			
B　施工規模	=5		施工規模　1 0 0 m 2 未満			
C　時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D　枠内吹付の有無	=1		枠内吹付なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K3=(1+0. 50)*1. 00*1. 00=1. 500						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付砕工 モルタル・コンクリート 梁断面 300×300	100.000	m	22,300	2,230,000	RF536 22300*1
吹付砕工（加算額） 水切モルタル・コンクリート	1.417	m 3	76,500	108,400	RF582
計	100	m		2,338,400	
小計	1	m		23,384	
A 梁断面サイズ	=3	梁断面サイズ 300×300			
B 施工規模	=1	施工規模 500m以上			
C 時間的制約の有無（B＝1時選択）	=1	時間的制約なし			
D 水切りコンクリート数量（m3／100m）	=1.417	水切りコンクリート数量（m3／100m）			
E 表面コテ仕上げ数量（m2／100m）	=0	表面コテ仕上げ数量（m2／100m）			
F 間詰モルタル・コンクリート加算額数量（m3／100m）	=0	間詰モルタル・コンクリート加算額数量（m3／100m）			
市場単価 補正係数 （1+S）*K1*K2=(1+0.00)*	1.00=1.000				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付枠工 ラス張工	100.000	m 2	2,760	276,000	RF562 2300*1.2
計	100	m 2		276,000	
小計	1	m 2		2,760	
A 施工規模 C 法面清掃の有無	=2 =1	施工規模 5 0 0 ～ 1 0 0 0 m 2 未満 法面清掃を必要とする			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.20)*1.00*1.00=1.200					

SZA961

全ての費用

5.7km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

1,402

A	殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
---	-------	----	--------------------

B 積込工法区分	=1	機械積込
----------	----	------

C	DID区間の有無	=1	DID区間なし
---	----------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F	費用の内訳	=1	全ての費用
---	-------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=4	運搬距離 [k m]
---	------------	----	------------

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

特単単価適用日：08年07月10日
0-0035

主アンカーワイヤーロープ設置撤去

V0350

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 1
法面工	4.300	人	32,400	139,320	RA025 1
諸雑費	20.000	%	155,620	31,124	#01 労×率
小計	1	箇所		186,744	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0036

準備登坂工

V0360

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 2
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070 2
法面工	2.000	人	32,400	64,800	RA025 2
RCM機械損料 RCM-06	1.000	日	185,000	185,000	F0790 2
主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	1.000	日	8,000	8,000	F0800 2
軽油	61.600	L	148	9,116	TSX24 12
油脂類	20.000	%	9,116	1,823	#01 2
諸雑費	30.000	%	329,239	98,771	#02 ：上記計×率
小計	1	回		428,010	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0037

支障木伐採工

V0340

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	8.000	人	32,600	260,800	RA125
運転手（特殊）	8.000	人	27,900	223,200	RA070
特殊作業員	32.000	人	27,500	880,000	RA005
草刈り機 肩掛け式	3.000	台	550	1,650	F0730 1
チェーンソー 鋸長500mm	32.000	台	1,330	42,560	F0740 1
バックホウ 0.5m3グラップル、ウィンチ付	8.000	台	35,000	280,000	F0750 1
バックホウ 0.25m3グラップル、ウィンチ付	8.000	台	35,000	280,000	F0760 1
高所作業車 作業床高22m	2.000	日	23,900	47,800	F0770 1
ラフテレーンクレーン	2.000	日	80,000	160,000	F0780 1
諸雑費	6.000	%	812,010	48,720	#01 機×率
小計	1	式		2,224,730	

処分費
伐採樹木

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

0-0038

グループコード内には使用しないこと。 100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 伐採樹木	100.000	t	22,000	2,200,000	T2768 Sコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A 廃材種別	=2	伐採樹木			

切土及び発破防護柵設置

SB749

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表 0-0039

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1. 429	人	32, 600	46, 585	RA125 9
とび工	1. 429	人	29, 800	42, 584	RA030 9
普通作業員	2. 857	人	24, 300	69, 425	RA010 9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2 0 1 1 1 2 ～ 1 3 t 吊	1. 429	日	44, 400	63, 447	KQ4B2
高所作業車運転 (機 - 2 8) トラック架装・ブーム型床高 1 2 m	1. 429	日	42, 580	60, 846	SX735 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費	11. 000	%	158, 594	17, 445	#09 (労) × 率
計	100	m 2		300, 332	
小計	1	m 2		3, 003	
A 作業区分 B ラフテレーンクレーン規格 C R T C 賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =1 =0	設置 ラフテレーンクレーン油圧 1 2 ～ 1 3 t 吊 R T C 賃料補正係数 (標準=省略)			
土木一般世話役 1*100/D=1*100/70=1. 429人 とび工 1*100/D=1*100/70=1. 429人 普通作業員 2*100/D=2*100/70=2. 857人					
ラフテレーンクレーン賃料 1*100/D=1*100/70=1. 429日 高所作業車運転 1*100/D=1*100/70=1. 429日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料 ブーム型作業床高１２m 標準デッキ	1.070	供用日	10,400	11,128	KQ955
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	24.000	L	148	3,552	TSX24
小計	1	日		42,580	
A 規格	=1	トラック架装・ブーム型床高１２m			
B 高所作業車（供用日／日）	=1.07	高所作業車（供用日／日）			
C 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
D 軽油（L／日）	=24	軽油（L／日）			

仮設材（鋼矢板・H型鋼）
当初より撤去する

S0396

杭用H型鋼

施 工 内 訳 表

施工

第0-0025号内訳表

0-0041

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	4.100	t	10,545	43,234	
鋼材修理費及び損耗費	4.100	t	8,650	35,465	
小計	1	式		78,699	
A 仮設材種別	=3	杭用H型鋼			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=95	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=87	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=112000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）	=3650	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）			
F 使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=111	供用日数（日）			
H 重量（t）	=4.1	重量（t）			
I 補助工法の有無	=1	無			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

切土及び発破防護柵撤去

SB749

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

0-0042

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.917	人	32,600	29,894	RA125 9
とび工	0.917	人	29,800	27,326	RA030 9
普通作業員	1.835	人	24,300	44,590	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201112～13t吊	0.917	日	44,400	40,714	KQ4B2
高所作業車運転（機-28） トラック架装・ブーム型床高12m	0.917	日	42,580	39,045	SX735 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費	13.000	%	101,810	13,235	#09 (労)×率
計	100	m 2		194,804	
小計	1	m 2		1,948	
A 作業区分 B ラフテレーンクレーン規格 C R T C賃料補正係数（標準＝省略）	=2 =1 =0	撤去 ラフテレーンクレーン油圧12～13t吊 R T C賃料補正係数（標準＝省略）			
土木一般世話役 1*100/D=1*100/109=0.917人 とび工 1*100/D=1*100/109=0.917人 普通作業員 2*100/D=2*100/109=1.835人					
ラフテレーンクレーン賃料 1*100/D=1*100/109=0.917日 高所作業車運転 1*100/D=1*100/109=0.917日					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0027号内訳表	頁0-0043	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)			径1 8インチ (4 5 c m)						
ガソリン			レギュラー スタンド						
その他(材料)									
積算単価									
小計						704. 5			
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B アスファルト舗装版厚		=1	15cm以下						
E 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F 費用の内訳		=1	全ての費用						

08-*****08072-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SZD311
騒音振動対策不要

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表
1 m 2 当り
頁0-0044

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			218. 1	
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版		
B 障害等の有無	=1	障害等なし		
C 騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D 舗装版厚	=1	15cm以下		
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
H 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			3, 099	
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎		
B 積込工法区分	=3	機械積込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
C DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=4	運搬距離 [k m]		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2, 195	
A 土質	=1	土砂		
B 施工方法	=5	小規模		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			32,410	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

路盤工（人力施工）
車道部下層路盤

S1808
仕上り厚 3 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表
0-0049
100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	10.800	人	24,300	262,440	RA010 3.6*3 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャーラン R C - 4 0	45.150	m 3	3,000	135,450	TCF04 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	29.000	%	262,440	76,107	#01
計	100	m 2		473,997	
小計	1	m 2		4,739	
A 路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン R C - 4 0			
D 路盤厚さ (mm)	=350	路盤厚さ (mm)			
仕上げ層数 = 350.000 / 1 5 0 = 3層					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整碎石 M－40	19.350	m 3	4,150	80,302	TCD20 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	m 2		199,712	
小計	1	m 2		1,997	
A 路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=3	粒調碎石M40～0			
D 路盤厚さ（mm）	=150	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=150.000／150=1層					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生密粒度アスコン（2 0）	
アスファルト乳剤			P K－3 プライムコート用	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 550	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0052

全ての費用

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	4.000	人・日	17,500	70,000	SA063 施工 第0-0037号内訳表
小計	1	式		70,000	
A 必要日数	=4	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表 0-0054
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	114.000	人・日	17,500	1,995,000	SA063 施工 第0-0037号内訳表
小計	1	式		1,995,000	
A 必要日数	=57	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	78.000	人・日	17,500	1,365,000	SA063 施工 第0-0037号内訳表
小計	1	式		1,365,000	
A 必要日数	=39	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005
運搬距離 5 k m (×往復)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表
0-0057
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	8, 700	8, 700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		11, 700	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=5	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 350円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 350*(1+0/10)+0=4, 350円/t 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	171,000	171,000	TTA02
小計	1	式		171,000	
A 運搬費用（千円／式）	=171	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 根	26.000	t	25,000	650,000	T2769 Sコードを使用すること
小計	1	式		650,000	
A 数量	=26	数量			
B 廃材種別	=1	根			
C 単位	=1	t			

溶出試験
ダイオキシン類

S5019

施 工 内 訳 表

0-0060
施工 第0-0043号内訳表
1 検体 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
検体分析費用	1.00	式	120,000	120,000	E0001
小計	1	検体		120,000	
A 検体分析費用	=120000	検体分析費用			