

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	08 烏 山 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08252-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 81 烏 山土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8道路改良工事 那須烏山御前山線その1（快安道補）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	36,432,000	本工事費	33,120,000		
		計	33,120,000	3,312,000	36,432,000
法定福利費概算額	1,200,000				
労務費調査水準	16,761,603				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工	事						X1000
道路改良				1 式		14,382,665	Y0HZZ
道路土工				1 式		914,049	Y0H1Y
掘削工				1 式		61,235	Y0H1Y200
掘削				1 式		61,235	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 オープンカット		185	m 3	331		61,235	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0021号内訳表
路体盛土工				1 式		154,680	Y0H1Y256
路体（築堤）盛土				1 式		154,680	Y0H1Y256A06
路体（築堤）盛土 2.5m未満		24	m 3	6.445		154,680	SZA113 0 A=1 施工 第0-0022号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土工			1 式		431,970	Y0H1Y257
路床盛土			1 式		431,970	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満	52	m 3		6,545	340,340	SZA117 0 A=1 施工 第0-0023号内訳表
路床盛土 2.5m未満	14	m 3		6,545	91,630	SZA117 0 A=1 施工 第0-0023号内訳表
法面整形工			1 式		73,048	Y0H1Y258
法面整形（切土部）			1 式		73,048	Y0H1Y258408
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	80	m 2		913.1	73,048	SZA301 0 A=2, C=2, D=2 施工 第0-0024号内訳表
残土処理工			1 式		193,116	Y0H1Y205
土砂等運搬			1 式		193,116	Y0H1Y205A01

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 7.5km以下	120	m	3		1,482		177,840		SZA1050 A=1, B=1, C=1, D=1, G=6.9 施工 第0-0025号内訳表	
	整地 残土受入れ地での処理	120	m	3		127.3		15,276		SZA1090 A=1 施工 第0-0026号内訳表	
法面工					1 式			297,339		YOH1R	
植生工					1 式			297,339		YOH1R200	
					1 式			236,320		YOH1R20042A	
張芝					1 式			236,320		SF3160 A=6, C=4, E=2 施工 第0-0027号内訳表	
筋芝	法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝 (全面張) 施工規模 1 0 0 m 2 未満	80	m	2		2,954		236,320		YOH1R20042B	
					1 式			61,019		SF3160 A=5, C=4, E=2 施工 第0-0028号内訳表	
石・ブロック積 (張) 工	法面工 人力施工による植生工 筋芝工 野芝・高麗芝 施工規模 1 0 0 m 2 未満	23	m	2		2,653		61,019		YOH1Z	
					1 式			8,678,011			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工			1 式		425,805	Y0H1Z20B
床掘り			1 式		36,141	Y0H1Z20B40R
床掘り 土砂 標準	148	m 3	244.2	36,141	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1	施工 第0-0029号内訳表
埋戻し			1 式		389,664	Y0H1Z20B5F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	99	m 3	3,936	389,664	SZA181 0 A=5, B=1	施工 第0-0030号内訳表
コンクリートブロック工（C oブロック積）			1 式		8,252,206	Y0H1Z2M0
現場打基礎コンクリート			1 式		518,390	Y0H1Z2M0B22
基礎コンクリート工 18-8-40 裏コン厚t=150	16.0	m	10,786	172,576	G0110 0	科目 第0001号内訳表
護岸兼用 基礎コンクリート工 18-8-40 裏コン厚 t =150	17.2	m	12,405	213,366	G0120	科目 第0002号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎コンクリート工 18-8-40 裏コン厚t=100	13.5	m	9,811	132,448	G0115 0 科目 第0003号内訳表
現場打小口止コンクリート		1 式		199,382	Y0H1Z2MOC9G
小口止めコンクリート工⑤ 18-8-40 1:0.5	1	基	146,832	146,832	G0140 0 科目 第0004号内訳表
小口止めコンクリート工⑥ 18-8-40 1:0.5	1	基	52,550	52,550	G0150 0 科目 第0005号内訳表
コンクリート（間知）ブロック積		1 式		5,491,216	Y0H1Z2M0B0W
ブロック積工 J I S粗面 150kg/個未満 裏コン有り ブロック質量150kg/個未満 護岸兼用	79	m 2	32,164	2,540,956	S4636 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=2, G=0.22, H=0.15, I=1, J=1, K=2 施工 第0-0031号内訳表
ブロック積工 J I S粗面 150kg/個未満 裏コン有り ブロック質量150kg/個未満	61	m 2	32,164	1,962,004	S4636 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=2, G=0.22, H=0.15, I=1, J=1, K=2 施工 第0-0031号内訳表
ブロック積工 J I S粗面 150kg/個未満 裏コン有り ブロック質量150kg/個未満	32	m 2	30,883	988,256	S4636 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=2, G=0.22, H=0.1, I=1, J=1, K=2 施工 第0-0033号内訳表
胴込・裏込材（碎石）		1 式		534,776	Y0H1Z2M0B0X

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洞込・裏込材（碎石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシャラン RC-80	59	m ³	9,064	534,776	SZA447 0 A=1, B=1, C=5 施工 第0-0034号内訳表
シーリング材		1 式		38,592	YOH1Z2MOC9L
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	1.2	m ³	32,160	38,592	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=1 施工 第0-0035号内訳表
Gr基礎		1 式		1,469,850	YOH1Z2M0A67
Gr基礎 18-8-40 ブロック積み	41.0	m	35,850	1,469,850	G0160 0 科目 第0006号内訳表
排水構造物工		1 式		3,710,875	YOH25
作業土工		1 式		269,286	YOH25200
床掘り（掘削）		1 式		20,268	YOH25200B08
床掘り 土砂 標準	83	m ³	244.2	20,268	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0029号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し			1 式		249,018	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	77	m 3		3,234	249,018	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0036号内訳表
側溝工			1 式		3,441,589	Y0H25201
管（函）渠型側溝			1 式		3,441,589	Y4519360000
管（函）渠型側溝工 300×300(標準) 固定スリット 縁石加工無	124.9	m		19,610	2,449,289	G0220 0 科目 第0007号内訳表
管（函）渠型側溝工 300×300(集水) 固定スリット 縁石加工無	11.0	m		39,300	432,300	G0230 0 科目 第0008号内訳表
ボックスカルバート工	1.2	m		35,200	42,240	G0500 科目 第0009号内訳表
ヒューム管（B形） φ300	8.0	m		15,095	120,760	G0510 科目 第0010号内訳表
現場打ち集水桝-6 800×800	1	基		254,710	254,710	G0520 科目 第0011号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝-7 600×600	1		基	113,270	113,270	G0530 科目 第0012号内訳表
ふとんかご 設置 スロープ式	2.0		m	14,510	29,020	SZA885 0 A=1, B=1, C=2, D=6 施工 第0-0037号内訳表
構造物撤去工			1 式		782,391	Y0H09
構造物取壊し工			1 式		542,800	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し			1 式		542,800	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	30		m 3	8,600	258,000	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0038号内訳表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	16		m 3	17,800	284,800	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0039号内訳表
運搬処理工			1 式		239,591	Y0H092H0
殻運搬			1 式		112,791	Y0H092H0A0K

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 14.4km以下 全ての費用	30	m 3	2,239	67,170	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=11.4 施工 第0-0040号内訳表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 14.4km以下 全ての費用	16	m 3	2,742	43,872	SZA961 0 A=2, B=1, C=1, F=1, G=11.4 施工 第0-0041号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊 DID区間なし	0.1	t	8,163	816	SZA082 0 A=1, B=1, C=13 施工 第0-0042号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	0.1	t	9,331	933	SZA084 0 A=1 施工 第0-0043号内訳表
殻処分		1 式		126,800	Y0H092H0A0L
#処分費（直接工事費用）#		1 式		126,800	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	30	m 3	2,200	66,000	S0020 0 A=2 施工 第0-0044号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	16	m 3	3,800	60,800	S0020 0 A=1 施工 第0-0045号内訳表
舗装		1 式		2,897,339	Y0IZZ

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工			1 式		237,519	Y0I24
アスファルト舗装工			1 式		237,519	Y0I24212
下層路盤（車道・路肩部）			1 式		237,519	Y0I24212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工 全ての費用	209	m 2		1,091	228,019	SZD005 0 A=200, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0046号内訳表
シート 3. 6 m × 5. 4 m	10	枚		950	9,500	KC370 0
防護柵工			1 式		635,500	Y0I26
路側防護柵工			1 式		635,500	Y0I26219
ガードレール			1 式		635,500	Y0I262195I9
ガードレール設置工 G r - C - 2 B C o 建込 塗装品(景観色)						SF261 0 A=1, B=8, C=3, D=1, E=1, F=4, H=1, I=1
施工規模 2 1 ～ 1 0 0 m未満	41.0	m		15,500	635,500	施工 第0-0047号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属施設工			1 式		64,320	Y0I28
境界工			1 式		64,320	Y0I2821B
境界杭			1 式		64,320	Y0I2821B43V
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎なし 施工規模 10本以上30本未満	10		本	6,432	64,320	SF563 0 A=2, B=2, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0048号内訳表
仮設工			1 式		1,960,000	Y0I36
交通管理工			1 式		1,960,000	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		1,960,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	1,960,000	1,960,000	S0914 0 A=56, B=2, C=2 施工 第0-0049号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					17,280,004	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		240,000	Z0010
算定式……240144=17153204*0.0140 対象額……17,153,204 率……0.0140					240,144	
共通仮設費（率分） 算定式……2395008=17280004*0.1386 <<0.1386 =(0.1155 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……17,280,004 率……0.1155			1 式		2,395,008	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		371,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所	38,700	38,700	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式	210,000	210,000	T9302 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダイオキシン含有量試験						W0100
	1		式	123,000	123,000	999
＊＊共通仮設費計＊＊					3,006,708	
＊＊純工事費＊＊					20,286,712	
現場管理費						
算定式……7077795=19915012*0.3554 <<0.3554 =(0.3231*1.1*1.0)*1.00>>						
対象額……19,915,012						
率……0.3231			1 式		7,077,795	
うち法定福利費事業主分						
算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金						
算定式……			1 式			
＊＊工事原価＊＊					27,364,507	
うち安全衛生経費						
算定式……			1 式			
一般管理費等						
算定式……5752167=26992807*0.2131 <<率の補正 0.2131 = 0.2131 * 1.00 >>						
対象額……26,992,807			前払補正係数1.0000			
率……0.2131			1 式		5,752,167	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
算定式……10797=26992807*0.0004						
対象額……26,992,807						
率……0.0004			1 式		10,797	
＊＊一般管理費等計＊＊						
					5,762,964	
＊＊工事価格＊＊						
					33,120,000	
＊＊工事価格計＊＊						
					33,120,000	
消費税・地方消費税額						
算定式……3312000=33120000*0.10						
対象額……33,120,000						
率……0.1000			1 式		3,312,000	
＊＊請負工事費＊＊						
					36,432,000	

基礎コンクリート工

G0110

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0017

18-8-40 裏コン厚t=150

護岸兼用

10.0

m

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 基礎碎石なし	1.4	m 3	75,140	105,196	SZA463 0 B=2, C=1, D=1, E=2, F=1, H=2, I=1 施工 第0-0001号内訳表
基面整正	5.5	m 2	486	2,673	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		107,869	
計	1	m		10,786	

基礎コンクリート工

G0120

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0018

18-8-40 裏コン厚 t =150

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 基礎碎石あり	1.4	m 3	86,010	120,414	SZA463 0 B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, H=2, I=1 施工 第0-0003号内訳表
基面整正	7.5	m 2	486	3,645	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		124,059	
計	1	m		12,405	

基礎コンクリート工

G0115

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0019

18-8-40 裏コン厚t=100 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40 高炉 基礎碎石あり	1.1	m 3	86,010	94,611	SZA463 0 B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, H=2, I=1 施工 第0-0003号内訳表
基面整正	7.2	m 2	486	3,499	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		98,110	
計	1	m		9,811	

小口止めコンクリート工⑤

G0140

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0020

18-8-40 1:0.5 1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	1. 9	m 3	77, 280	146, 832	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=2, H=2 施工 第0-0004号内訳表
計	1	基		146, 832	

小口止めコンクリート工⑥

G0150

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0021

18-8-40 1:0.5 1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	0.68	m 3	77,280	52,550	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=2, H=2 施工 第0-0004号内訳表
計	1	基		52,550	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	4.7	m 3	39,100	183,770	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=2, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=1 施工 第0-0005号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	14.8	m 2	9,352	138,409	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0006号内訳表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満 全ての費用	0.23	m 3	105,600	24,288	SZB405 0 B=3, C=1 施工 第0-0007号内訳表
鉄筋工 SD295 構造物種別による補正なし 施工規模 10t未満	0.041	t	210,592	8,634	SF201 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=2, G=3, H=1, I=1 施工 第0-0008号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板	0.47	m 2	5,993	2,816	SZA841 0 A=1, C=2, D=2 施工 第0-0009号内訳表
スリッパバー	1	箇所	591	591	V0500 0 施工 第0-0010号内訳表
小計	10.0	m		358,508	
計	1	m		35,850	

管(函)渠型側溝工

G0220

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0023

300×300(標準) 固定スリット 縁石加工無

10.0 m 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用 300×300(標準)	10.0	m	19,610	196,100	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=8 施工 第0-0012号内訳表
小計	10.0	m		196,100	
計	1	m		19,610	

管(函)渠型側溝工

G0230

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0024

300×300(集水) 固定スリット 縁石加工無

10.0 m 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用 300×300(集水)	10.0	m	39,300	393,000	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=8 施工 第0-0013号内訳表
小計	10.0	m		393,000	
計	1	m		39,300	

ボックスカルバート工

G0500

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0025

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10	m	35,200	352,000	SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=4, E=1 施工 第0-0014号内訳表
小計	10	m		352,000	
計	1	m		35,200	

ヒューム管（B形）

G0510

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0026

10 m 当り						
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヒューム管（B形管） 据付 300mm 全ての費用	10		m	13,040	130,400	SZA581 0 A=1, B=3, C=4, I=1, O=2 施工 第0-0015号内訳表
フィルター材 砕石各種 全ての費用	1.95		m 3	10,540	20,553	SZA593 0 B=7 施工 第0-0016号内訳表
小計	10		m		150,953	
計	1		m		15,095	

現場打ち集水桝-6

G0520

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

頁0-0027

800×800						1	基	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－4 0 高炉 1. 22m3を超え1. 29m3以下		1		箇所	171, 700	171, 700	SZA633 0 B=30, C=2, D=1, E=1, F=2, G=1, I=2, J=2 施工 第0-0017号内訳表	
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目普通，受枠含 車道用 T－2 5 8 0 0×8 0 0		1		枚	74, 100	74, 100	S4618 0 A=1, B=15, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0018号内訳表	
足掛金物（現場打用） 両足用 巾3 0 0 mm		3		本	2, 970	8, 910	T5341 0	
計		1		基		254, 710		

$$600 \times 600$$
$$600 \times 600$$
$$600 \times 600$$
$$600 \times 600$$
$$600 \times 600$$
$$600 \times 600$$
$$600 \times 600$$

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3		
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) (W／C指定なし)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	75, 140	
B 基礎碎石の有無 =2 基礎碎石なし		
C 養生工の種類 =1 一般養生・特殊養生(練炭)		
D 生コンクリートセメント種類 =1 高炉		
E 生コンクリート規格 =2 1 8 - 8 - 4 0		
F 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
H 生コン運搬距離L (K m) =2 1 0 < L (k m) ≤ 1 5		
I 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m3		
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8 m3		
普通作業員		
型わく工		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
生コンクリート (18-8-40) (W/C指定なし)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	86,010	
B 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
C 養生工の種類 =1 一般養生・特殊養生(練炭)		
D 生コンクリートセメント種類 =1 高炉		
E 生コンクリート規格 =2 18-8-40		
F 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
H 生コン運搬距離L (Km) =2 $10 < L \text{ (km)} \leq 15$		
I 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積 0 . 8 m 3				
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) 高炉 (W / C 6 0 % 以下)				
軽油				
積算単価				
小計			77,280	
B 養生工の種類	=1	一般養生		
C 生コンクリートセメント種類	=1	高炉		
D 生コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0		
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
G 生コン運搬距離 L (K m)	=2	1 0 < L (k m) ≤ 1 5		
H 水セメント比	=2	水セメント比 6 0 % 以下		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－4 0）				(W／C指定なし)
積算単価				
小計			39,100	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=2	1 8－8－4 0	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L（Km）	=2	1 0＜L（k m）≤1 5	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =2 小型構造物		

モルタル練

SZB405

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満

全ての費用

1 m 3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共 ★	1.000	t	85,962	85,962	RE014 74750*1.15
異形棒鋼（S D 2 9 5） D 1 3 mm （使用量 5 t 以下）	1.030	t	121,000	124,630	T1328 1*1.03
小計	1	t		210,592	
A 鉄筋規格	=1	S D 2 9 5			
B 鉄筋径	=3	D 1 3 （5 t 以下）			
C 規格・仕様	=1	一般構造物			
D 作業条件	=1	標準作業			
E 構造物種別	=1	構造物種別による補正なし			
F 施工規模	=2	施工規模 1 0 t 未満			
G 時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
I 太径鉄筋の割合	=1	太径鉄筋の割合 1 0 %未満			
市場単価 補正係数 (1+S)*(K1*K2*…*Kn)*Tn	(1+0.15)*(1.00*1.00*1.00*1.00)*1.00=1.150				

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
瀝青繊維質目地板厚 2 0 m m		
積算単価		
小計	5, 993	
A 1工事当り使用量=130m2未満		
C 目地板の種類=2瀝青繊維質目地板		
D 目地板の規格=2t=20mm		

スリッパ

V0500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345 差筋及び杭頭処理	0.003	t	197,060	591	SF201 施工 第0-0011号内訳表 施工規模 10t未満
小計	1	箇所		591	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共 ★	1.000	t	77,580	77,580	RE014 71012*1.0925
異形棒鋼（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm（使用量 5 t 以下）	1.030	t	116,000	119,480	T1302 1*1.03
小計	1	t		197,060	
A 鉄筋規格	=2	S D 3 4 5			
B 鉄筋径	=7	D 1 6 ～ 2 5 （ 5 t 以下）			
C 規格・仕様	=1	一般構造物			
D 作業条件	=1	標準作業			
E 構造物種別	=6	差筋及び杭頭処理			
F 施工規模	=2	施工規模 1 0 t 未満			
G 時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
I 太径鉄筋の割合	=1	太径鉄筋の割合 1 0 %未満			
市場単価 補正係数 (1+S)*(K1*K2*…*Kn)*T	n=(1+0.15)*(1.00*1.00*1.00*1.00)*0.95=1.092				

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			19,610	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			39,300	
A	作業区分	=1	据付	
B	内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下	
C	基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり	
D	費用の内訳	=1	全ての費用	
E	材料費計上方法	=1	計上有り	
F	スリット区分	=1	固定スリット	
G	用途区分	=2	集水部	
H	縁石加工区分	=1	無し	
I	縦断型/縦横断型	=2	縦横断型	
J	寸法	=8	300×300×2000	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート ★				52,700 円／個
積算単価				
小計			35,200	
A 作業区分	=1	据付		
B 製品長	=3	2.0m/個		
C 内空幅・内空高(m)	=1	0<B≦1.25 0<H≦1.25		
D 基礎材種別	=4	基礎材なし		
E PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=0	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

1	m	当り
---	---	----

全ての費用

フィルター材 砕石各種			SZA593	施 工 内 訳 表		施工 第0-0016号内訳表	頁0-0044	
				全ての費用		1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額		備 考		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕			超低騒音・C付・排2014山0.5m3					
その他(機械)								
普通作業員								
運転手（特殊）								
土木一般世話役								
特殊作業員								
その他(労務)								
砕石			★			3,950 円／m 3		
軽油								
その他(材料)								
積算単価								
小計				10,540				
B	フィルター材の種類	=7	砕石各種					
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
D	費用の内訳	=1	全ての費用					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－4 0）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			171, 700	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=30	1. 22m3を超え1. 29m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=2	1 8－8－4 0	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=2	1 0 < L （k m） ≤ 1 5	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

0-0046

S4618

施工 第0-0018号内訳表

1 枚 当り

車道用 T-25 800×800

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				山積0. 8 m 3
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－4 0）				高炉（W／C 6 0 %以下）
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			75,070	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=13	0.46m3を超え0.49m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=2	1 8－8－4 0	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=2	1 0 < L （k m） ≤ 1 5	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

0-0048

S4618

施工 第0-0020号内訳表

1 枚 当り

車道用 T-25 600×600

08-*****08252-40

栃木県 県土整備部

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

331.0

栃木県 県土整備部

路体（築堤）盛土
2.5m未満

SZA113

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

頁0-0050

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,445	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

路床盛土
2.5m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0051

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,545	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

法面整形			SZA301	施 工 内 訳 表		施工	第0-0024号内訳表	頁0-0052	
切土部			現場制約なし		全ての費用		1	m 2	当り
代 表 機 労 材 規 格							金 額	備 考	
バックホウ [クローラ型] 賃料							山積0. 8 m 3		
普通作業員									
運転手 (特殊)									
土木一般世話役									
軽油									
積算単価									
小 計							913. 1		
A 整形箇所			=2	切土部					
C 現場制約の有無			=2	現場制約なし					
D 土質			=2	は質土、砂及び砂質土、粘性土					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					

SZ A105

7.5km以下

土砂等運搬標準

土砂等運搬標準

整地
残土受入れ地での処理

SZA109

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0054

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積 0. 8 m 3		
運転手 (特殊)		
軽油		
積算単価		
小計	127. 3	
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝（全面張り）	1.000	m 2	2,940	2,940	RF306 1960*1.5 6
植栽割増	0.500	%	2,940	14	#06 （労＋材＋機）×率
小計	1	m 2		2,954	
A 工種 C 施工規模（A＝4～6時選択） E 植栽割増の有無（A＝5～6時選択）	=6 =4 =2	張芝工 野芝・高麗芝（全面張） 施工規模 1 0 0 m 2 未満 植栽割増あり			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1=(1+0.50)*1.00=1.500					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 人力施工による植生工 筋芝工 野芝・高麗芝	1. 000	m 2	2, 640	2, 640	RF304 1760*1. 5	6
植栽割増	0. 500	%	2, 640	13	#06 (労＋材＋機) × 率	
小 計	1	m 2		2, 653		
A 工種	=5	筋芝工 野芝・高麗芝				
C 施工規模 (A＝4～6時選択)	=4	施工規模 1 0 0 m 2 未満				
E 植栽割増の有無 (A＝5～6時選択)	=2	植栽割増あり				
市場単価 補正係数 (1+S)*K1=(1+0. 50)*1. 00=1. 500						

床掘り
土砂

SZA161

施工内訳表

施工 第0-0029号内訳表

1	m 3	当り
---	-----	----

[illegible]

埋戻し
土砂

SZA181

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0058

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
タンパ及びランマ〔ランマ〕 質量6 0 ～ 8 0 k g				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3, 936	
A 施工方法	=5	小規模		
B 土質	=1	土砂		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
E 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

1 m 2 当り

ブロック積工

S4636

J I S粗面 150kg/個未満 裏コン有り

ブロック質量150kg/個未満

護岸兼用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 制約：無 昼間 手間のみ	1.000	m 2	15,300	15,300	T3F90
間知ブロック 粗面 150kg/個未満	1.000	m 2	7,400	7,400	TK110 明度・輝度適合品を含む
生コン（高炉セメントB種） 18-8-25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.414	m 3	22,860	9,464	S0336 施工 第0-0032号内訳表 0.37*1.12
小計	1	m 2		32,164	
A 時間的制約の有無	=1	無し			
B 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
C 裏込コンクリート工の有無	=2	裏込コンクリート工有り			
D ブロック積の区分	=1	練積			
E ブロック種別	=2	J I S粗面 150kg/個未満			
G 胴込コンクリート設計量 m 3 / m 2	=0.22	胴込コンクリート設計量 m 3 / m 2			
H 裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2	=0.15	裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2			
I 使用セメント種別	=1	高炉			
J 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
K 生コン運搬距離L（km）	=2	10 < L（km） ≤ 15			
標準単価 = 15,300 標準単価補正係数K 1：－ 標準単価補正係数K 2：－					
K 1 × K 2 = 1.00 * 1.00 = 1.0000 設計単価 = 標準単価 × K 1 × K 2					
= 15,300 * 1.0000 = 15,300 胴込裏込コンクリート設計量(m 3) = G条件 + H条件					
= 0.22 + 0.15 = 0.37					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（18-8-25） （W/C指定なし）	1.000	m3	22,200	22,200	T1101
運搬割増額	1.000	式	660	660	
小計	1	m3		22,860	
A 使用セメント種別	=1	高炉			
B 設計基準強度	=4	18-8-25			
C 運搬車規格	=1	普通車運搬			
D 生コン運搬距離L（km）	=2	10<L（km）≤15			
E 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コン運搬距離10.000<L（km）≤15.000 運搬割増し金額1.000×660.000=660.000円					

施 工 内 訳 表

0-0061

ブロック積工

S4636

施工 第0-0033号内訳表

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 制約：無 昼間 手間のみ	1.000	m 2	15,300	15,300	T3F90
間知ブロック 粗面 150kg/個未満	1.000	m 2	7,400	7,400	TK110 明度・輝度適合品を含む
生コン（高炉セメントB種） 18-8-25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.358	m 3	22,860	8,183	S0336 施工 第0-0032号内訳表 0.32*1.12
小計	1	m 2		30,883	
A 時間的制約の有無	=1	無し			
B 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
C 裏込コンクリート工の有無	=2	裏込コンクリート工有り			
D ブロック積の区分	=1	練積			
E ブロック種別	=2	JIS粗面 150kg/個未満			
G 胴込コンクリート設計量 m 3 / m 2	=0.22	胴込コンクリート設計量 m 3 / m 2			
H 裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2	=0.1	裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2			
I 使用セメント種別	=1	高炉			
J 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
K 生コン運搬距離L（km）	=2	10 < L（km） ≤ 15			
標準単価 = 15,300 標準単価補正係数K1：－ 標準単価補正係数K2：－					
K1 × K2 = 1.00 * 1.00 = 1.0000 設計単価 = 標準単価 × K1 × K2					
= 15,300 * 1.0000 = 15,300 胴込裏込コンクリート設計量(m 3) = G条件 + H条件					
= 0.22 + 0.10 = 0.32					

1 m 3 当り

再生クラッシュラン RC-80

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			32,160	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=2	1 0 < L (k m) ≤ 1 5	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

埋戻し

SZA181
最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0064

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
超低・排ガス2014山積0.45m3				
タンパ（ランマ）賃料				
質量60～80kg				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3,234	
A 施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

ふとんかご
設置

SZA885

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0065

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕			排ガス3次山積0.8m3	
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
ふとんかご（パネルタイプ）			GS-3 4.0×15×高50×幅120	
割栗石			150-200mm	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			14,510	
A 作業区分	=1	設置		
B ふとんかご種別	=1	スロープ式		
C ふとんかご規格	=2	高さ50cm×幅120cm		
D 線形・網目	=6	線径4.0 網目15		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	m 3		17,800	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

SZA961

全ての費用

14. 4km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

2, 239

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			2,742	
A	殻発生作業	=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	
B	積込工法区分	=1	機械積込	
C	DID区間の有無	=1	DID区間なし	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	
G	運搬距離 [k m]	=11.4	運搬距離 [k m]	

現場発生品及び支給品運搬

SZA082

施工内訳表

施工 第0-0042号内訳表

1	t	当 9
---	---	-----

[illegible]

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊

SZA084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0071

1 t 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			9,331	
A	トラック機種	=1	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	
B	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
R C - 4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1, 091	
A 全仕上り厚 (mm)	=200	全仕上り厚 (mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン R C - 4 0		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工（塗装） Gr-C-2B Co建込	1.000	m	13,200	13,200	REL58 11000*1.2
ガードレール Gr-C-2B 塗装 白	1.000	m	-8,400	-8,400	TG834 (控除単価)
ガードレール Gr-C-2B 景観色	1.000	m	10,700	10,700	T4839 (景観色)
小計	1	m		15,500	
A 作業区分	=1	設置			
B ガードレール規格	=8	Gr-C-2B Co建込			
C ガードレール種類	=3	塗装品(景観色)			
D 支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E 曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F 施工規模による加算	=4	施工規模 21～100m未満			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
I 曲線部の有無	=1	曲線部（半径30m以下）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2*K3=(1+0.20)*1.00*1.00*1.00=1.200					

道路付属物設置工 境界杭設置

SF563

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号内訳表

0-0076

コンクリート製 根巻き基礎なし

施工規模

1 0 本以上 3 0 本未満

1

本

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界杭設置工 設置手間 コンクリート製 根巻き基礎なし	1.000		本	4,872	4,872	RGJ08 4060*1.2
境界標 (コンクリート製) 1 2 0 mm×1 2 0 mm×長 9 0 0 mm	1.000		本	1,560	1,560	T1680
小計	1		本		6,432	
A 施工区分	=2		コンクリート製 根巻き基礎なし			
B 施工規模	=2		施工規模 1 0 本以上 3 0 本未満			
C 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D 夜間作業の有無	=1		夜間作業 (2 0 時～6 時) なし			
E 境界杭計上の有無	=1		境界杭計上あり			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.20)*1.00*1.00=1.200						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	112.000	人・日	17,500	1,960,000	SA063 施工 第0-0050号内訳表
小計	1	式		1,960,000	
A 必要日数	=56	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号内訳表

0-0078

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			